

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 367/2 przy ul. Turystycznej w miejscowości Wojcieszów  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 367/2 przy ul. Turystycznej w miejscowości Wojcieszów  
INWESTOR : Gmina Wojcieszów  
ADRES INWESTORA : ul. Poczтова 1, 59-550 Wojcieszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Grabowicz (Elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wojcieszów oświetlenie uliczne - dz. nr 367/2			
1.1		Prace montażowe			
1	KNNR 5 d.1. 0701-05 1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV  157*0,6*0,7	m³  m³	  65,940	
				RAZEM	65,940
2	KNNR 5 d.1. 1001-01 1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg  4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 5 d.1. 1003-02 1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m  4	kpl. przew.  kpl. przew.	  4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 5 d.1. 1004-01 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie  4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNNR 5 d.1. 1002-01 1	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie  4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 5 d.1. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm  170	m  m	  170,000	
				RAZEM	170,000
7	KNNR 5 d.1. 0706-02 1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m  157	m  m	  157,000	
				RAZEM	157,000
8	KNNR 5 d.1. 0707-02 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie  173	m  m	  173,000	
				RAZEM	173,000
9	KNNR 5 d.1. 0907-06 1	Układanie uziomów w rowach kablowych  170	m  m	  170,000	
				RAZEM	170,000
10	KNNR 5 d.1. 1203-05 1	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm² pod zaciski lub bolce  32	szt.żył  szt.żył	  32,000	
				RAZEM	32,000
11	KNNR 5 d.1. 0404-03 1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.1. 0702-05 1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV  157*0,6*0,7	m³  m³	  65,940	
				RAZEM	65,940
13	KNNR 5 d.1. 1302-03 1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy  4	odc.  odc.	  4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 4-03 d.1. 1205-05 1	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania  4	pomiar.  pomiar.	  4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1.	1205-01				
1		4	pomiar.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
16	Analiza włas-	Usługa geodezyjna	kpl.		
d.1.	na				
1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>