

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa odwodnienia - ul. Kresowa			
1.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km [170*(0.6+1)*0.5]*0.1	m ³ m ³	 13.60	
				RAZEM	13.60
1.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
1.3	KNR 2-31 0403-03 - analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie istniejących krawężników 30	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
1.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 30*0.3*0.3	m ³ m ³	 2.70	
				RAZEM	2.70
1.5	KNR 2-11 0926a-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.4 m 170	m m	 170.00	
				RAZEM	170.00
1.6	KNR 2-11 0210-03 - analogia	Betonowe umocnienie skarp wykonywane z płyt ażurowych 170*(0.8+1)*0.5	m ² m ²	 153.00	
				RAZEM	153.00