

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oznakowanie pionowe i poziome - ul. Kresowa od ul. Miedzianej do końca zabudowy ul. Kresowa			
1	KNNR 6 d.1 0702-01- analogia 1 wysoki + 21 niskich	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 50 mm, osadzone w betonie wraz z rozebraniem nawierzchni i odtworzeniami, wykonaniem wykupu i uporządkowaniem 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNNR 6 d.1 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 6 d.1 0702-01- analogia	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - demontaż 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 6 d.1 0702-07	Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m ² 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNNR 6 d.1 0702-05 U-1a	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 6 d.1 0705-06 P-13	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie (0.5*0.7*0.5)*7	m ² m ²	 1.225	
				RAZEM	1.225
7	KNNR 6 d.1 0502 -03 - analogia	Wycięcie nawierzchni asfaltowej, wykonanie korytowania, podbudowy betonowej i nowych progów zwalniających z kostki betonowej grub 8 cm 5*(1+4)	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNNR 6 d.1 0705-01	Oznakowanie poziome progu spowalniającego farbą chlorokauczkową odblaskową (dwukrotne malowanie, kolor: biały i czerwony) - wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem powierzchni przed malowaniem U-16a 5*(1*4)	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 6 d.1 0705-01- analogia	Oznakowanie poziome przy progu spowalniającym farbą chlorokauczkową odblaskową (dwukrotne malowanie, kolor biały) - wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem powierzchni przed malowaniem P-25 5*[2*(0.12*0.7+0.12*0.4)*6]	m ² m ²	 7.920	
				RAZEM	7.920
10	KNNR 6 d.1 0705-01 P -4	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie 10*0.12*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
2		Oznakowanie pionowe i poziome - ul. Miedzianej od B. Chrobrego do końca zabudowy			
11	KNNR 6 d.2 0702-01- analogia	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 50 mm, osadzone w betonie wraz z rozebraniem nawierzchni i odtworzeniami, wykonaniem wykupu i uporządkowaniem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 6 d.2 0702-04 T-1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 6 d.2 0702-05 B-33 "30", A-10, G-1a, G-1b, G-1c	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 6 d.2 0702-05 U-1a	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNNR 6 d.2 0502 -03 - analogia	Wycięcie nawierzchni asfaltowej, wykonanie korytowania, podbudowy betonowej i nowych progów zwalniających z kostki betonowej grub 8 cm 3*(1*4)	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 6 d.2 0705-01	Oznakowanie poziome progu spowalniającego farbą chlorokauczkową odblaskową (dwukrotne malowanie, kolor: biały i czerwony) - wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem powierzchni przed malowaniem U-16a 3*(1*4)	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNNR 6 d.2 0705-01 analogia	Oznakowanie poziome przy progu spowalniającym farbą chlorokauczkową odblaskową (dwukrotne malowanie, kolor: biały) - wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem powierzchni przed malowaniem P-25 3*[2*(0.12*0.7+0.12*0.4)*6]	m ²		
			m ²	4.752	
				RAZEM	4.752
18	KNNR 6 d.2 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowyśkazów 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 6 d.2 0702-01 analogia	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - demontaż 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 6 d.2 0702-07 analogia	Pionowe znaki drogowe - drogowyśkazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m ² - montaż 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Oznakowanie pionowe i poziome - ul. Robotnicza od B. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Silesia			
21	KNNR 6 d.3 0702-01- analogia	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 50 mm, osadzone w betonie wraz z rozebraniem nawierzchni i odtworzeniami, wykonaniem wykupu i uporządkowaniem 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
22	KNNR 6 d.3 0702-05 F-5, B-33 "30", D-1, U-9a, U-9b	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4		Oznakowanie pionowe i poziome - Droga na wysokości ul. B. Chrobrego od 12 do 46			
23	KNNR 6 d.4 0702-01- analogia	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 50 mm, osadzone w betonie wraz z rozebraniem nawierzchni i odtworzeniami, wykonaniem wykupu i uporządkowaniem 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
24	KNNR 6 d.4 0702-04 T-1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNNR 6 d.4 0702-05 A-11a, D-4a, A-7, D-1, B-33 "30"	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNNR 6 d.4 0502-03 - analogia	Wycięcie nawierzchni asfaltowej, wykonanie korytowania, podbudowy betonowej i nowych progów zwalniających z kostki betonowej grub 8 cm 3*(1*4)	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNNR 6 d.4 0705-01	Oznakowanie poziome progu spowalniającego farbą chlorokauczkową odblaskową (dwukrotne malowanie, kolor: biały i czerwony) - wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem powierzchni przed malowaniem U-16a 3*(1*4)	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNNR 6 d.4 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowyśkazów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 6 d.4 0702-01 analogia	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - demontaż 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 - montaż	szt.		
d.4	0702-07	analogia	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5		Ogólne			
31	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 - uzupełnieni brakujących znaków na terenie całego miasta	szt.		
d.5	0702-07	53-4-2-4-4	szt.	39.000	
	B-33 - "30"	[ul. Dworcowa- 1 szt; ul. Gminna - 2 szt; dr na wys. B.Ch.147- 2 szt; ul. Hutnicza - 4 szt; ul. Jasna - 4 szt; ul. Nadrzeczna- 4 szt; ul. Silesia -2 szt; ul. Skalna -2 szt; ul. Targowa- 1 szt; dr. na wys. BCh. 33- 2 szt; dr. na odcinku od ul. Silesia do kładki- 2 szt; dr. pomiędzy B.Ch181 a B.Ch 201- 2 szt; dr.obok cmentarza (B.Ch. 176)- 3 szt; dr. doj. na wysokości B.Ch 235 i 237- 2 szt;dr. na wys. B.Ch 204 (przed mostem) - 2 szt; dr. na wysok. B.Ch. 200-202 (za mostem) - 2 szt; ul. Turystyczna (od. ul. Kościelnej do Pensjonatu) - 2 szt]	szt.	6.000	
	B-33 - "20"	6			
		[ul. Górnicza - 4 szt; ul. Kochanowskiego od ul. Górniczej do ul. Słowackiego - 2 szt]			
				RAZEM	45.000
32	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 50 mm, osadzone w betonie wraz z rozebraniem nawierzchni i odtworzeniami, wykonaniem wykopu i uporządkowaniem	szt.		
d.5	0702-01-	analogia	szt.	45.000	
	B 33 - "30",	45			
	"20"				
				RAZEM	45.000
33	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.		
d.5	0702-08	Znak B-33 "	szt.	1.000	
	20" ul. Żeromskiego	1			
	do przeniesienia				
				RAZEM	1.000
34	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.5	0702-05	Znak B-33 "	szt.	1.000	
	20" ul. Żeromskiego	1			
	przenoszony				
				RAZEM	1.000
35	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.		
d.5	0702-08	Znaki "D	szt.	14.000	
	46", "D 47"	7+7			
				RAZEM	14.000
36	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - demontaż	szt.		
d.5	0702-01	analogia	szt.	14.000	
	Znaki "D	7+7			
	46", "D 47"				
				RAZEM	14.000
37	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.5	0702-07	uzupełnienie	szt.	9.000	
	znaków "B	9			
	20"	[dr. na wys. B.Ch. 147 - 1 szt; dr. na wys. B.Ch.87-91 - 1 szt; ul. Skalna - 2 szt; dr. na wys. B.Ch. 19, 25, 33 - 3 szt; od ul. Silesia do kładki- ciąg pieszy - 1 szt; dr. pomiędzy B.Ch181 a B.Ch. 201- 1 szt]			
				RAZEM	9.000
38	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 50 mm, osadzone w betonie wraz z rozebraniem nawierzchni i odtworzeniami, wykonaniem wykopu i uporządkowaniem	szt.		
d.5	0702-01-	analogia	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000