

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.

„Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie”

Roboty budowlane związane z realizacją ww. zamówienia na działce nr 392, 383/1, 383/2 Miejskiego Basenu Kąpielowego w Wojcieszowie przy ul. Górniczej 16:

1. Roboty ziemne i rozbiórkowe obejmujące, rozbiórkę betonowych schodów terenowych, przycięcie i rozebranie betonowego chodnika do zaplanowanych wymiarów. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych pod ułożenie nowych schodów betonowych. Uzyskana ziemia z wykopów składowana w obrębie robót a następnie rozplantowana celem obsiania. Gruz betonowy do wywiezienia na składowisko.
2. Schody terenowe przy chodniku głównym betonowe na płycie żelbetowej grubości 10 cm zbrojonej siatką o oczkach 20x20 stalą fi 10 mm. Schody jedno traktowe ze spocznikiem o stopniach 14 x 35 cm po 5 w jednym biegu. Podnóżki wyłożone płytami betonowymi „polbruk” grubości 3-5 cm, przednóżki tynkowane zaprawą cementową. Schody terenowe przy mostku wykonane metodą jak wyżej z tym, że stopnie o wymiarach 16x30 cm. Schody po bokach zabezpieczone betonowymi ściankami policzkowymi wykończone tynkiem cementowym.
3. Roboty remontowe mostka to demontaż balustrady, skucie luźnego betonu, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni, uzupełnienie stopnia betonowego, następnie wyłożenie powierzchni płytami betonowymi typu „polbruk” na zaprawie cementowej oraz ponownym montażu balustrad przygotowanych do nowego układu komunikacyjnego. Wykończenie elementów betonowych tynkiem cementowym.
4. Chodniki wykonane z kostki brukowej prostokątnej typ. Holland ułożonej na bazaltowym grysiku kamiennym. Boczne ograniczenia chodników wykonane z obrzeży, krawężników, oporników betonowych ułożonych na ławach fundamentowych i obłożonych betonem. Podbudowę pod chodnik główny będzie częściowo wykorzystany istniejący chodnik betonowy, natomiast pod boczny zostanie wykonany nowy z grysiku kamiennego.

Wykonawca winien zastosować się do poniższych wskazań:

- Wszystkie nowe nawierzchnie, powierzchnie należy wykonać ze spadkami w granicach 0,5-1 % w sposób zapewniający swobodne odprowadzenie wód opadowych poza obręb tych urządzeń.
- Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z przepisami i wymogami BHP.
- W razie wystąpienia robót i okoliczności nieprzewidzianych w projekcie należy powiadomić Inwestora.

Dane charakterystyczne dla obiektu:

powierzchnia schodów terenowych	- około 27,75 m²
powierzchnia chodników	- około 137,75 m²
powierzchnia mostka	- około 18,13 m²