

wapienna 1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		153,00	m ²	153,000	
				RAZEM	153,000
2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		153,00	m ²	153,000	
				RAZEM	153,000
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		27,50	m	27,500	
				RAZEM	27,500
4	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		63,60	m ²	63,600	
				RAZEM	63,600
6	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk- 50%	m ²		
		31,80	m ²	31,800	
				RAZEM	31,800
7	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		23,5	m	23,500	
				RAZEM	23,500
9	KNR-W 4-01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
		15,5	m	15,500	
				RAZEM	15,500
10	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		13,75	m	13,750	
				RAZEM	13,750
11	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		9,45	m	9,450	
				RAZEM	9,450
12	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		14,9	m	14,900	
				RAZEM	14,900
13	KNR-W 4-01 0404-01	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z lakierowaniem	m ²		
		25,5	m ²	25,500	
				RAZEM	25,500
14	KNR-W 4-01 0418-01	Montaż podbitki dachowej o grubości 14 mm	m ²		
		18,5	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
15	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		163,2	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
16	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		163,2	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
17	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		163,20	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
18	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		1,45	m ³	1,450	
				RAZEM	1,450
19	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
		27,5	m	27,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,500
20	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m		
		17,00	m	17,000	
				RAZEM	17,000
21	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz 45cm x 75cm	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		8,00	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
24	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
25	KNR AT-09 0802-07	Elementy wykończeniowe z blachy powlekanej - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu	m ²		
		18,85	m ²	18,850	
				RAZEM	18,850
26	KNR AT-09 0802-08	Elementy wykończeniowe z blachy powlekanej - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m ²		
		17,25	m ²	17,250	
				RAZEM	17,250
27	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		163,2	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
28	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		63,6	m ²	63,600	
				RAZEM	63,600
29	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi	m ³		
		14,00	m ³	14,000	
				RAZEM	14,000