

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont ogrodzenia			
1.1	KNR 2-02 1802-02 - analogia	Demontaz ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych z rur	m		
		50.95	m	50.95	
				RAZEM	50.95
1.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół betonowy ogrodzenia	m ³		
		3.82	m ³	3.82	
				RAZEM	3.82
1.3	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m na fundamentcie betonowym	m		
		52.75	m	52.75	
				RAZEM	52.75
1.4	KNR 2-02 1802-04 - analogia	Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych 153 x 250	m		
		52.75	m	52.75	
				RAZEM	52.75
1.5	KNR 2-02 1803-04 - analogia	Demontaż ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z teownika obsadzonych w cokole	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
1.6	KNR 4-01 0211-03 - analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
1.7	KNR 4-01 0346-08 - analogia	Wykucie gniazd w celu obsadzenia słupków ogrodzeniowych	gniazd		
		14	gniazd	14.00	
				RAZEM	14.00
1.8	KNR 4-01 0701-03 - analogia	Odbicie tynków cokołu z zaprawy cementowej	m ²		
		24	m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
1.9	KNR 2-02 0904-01 - analogia	Tynki zewnętrzne cementowe wykonywane ręcznie nacokole ogrodzeniowym	m ²		
		32	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
1.10	KNR 2-02 1802-02 - analogia	Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych 153 x 250	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
1.11	KNR 2-02 1808-02 - analogia	Furtka ogrodzeniowa systemowa z paneli ogrodzeniowych wraz ze słupkami	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
1.13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00