

# PRZEDMIAR

|                   |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA INWESTYCJI: | Wojcieszów Kościół pw. Wniebowzięcia NMP ( XIVw) - Wymiana pokrycia dachowego etap II - 1/2 dachu wyższego wieży na kościele pm. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wojcieszowie |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Bolesława Chrobrego 201 Wojcieszów                                                                                                                                                 |
| NAZWA INWESTORA:  | Kościół pw. Wniebowzięcia NMP                                                                                                                                                          |
| ADRES INWESTORA:  | ul. Bolesława Chrobrego 201 59-550 Wojcieszów                                                                                                                                          |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowlana      | uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr 2778/94                                      |
| Konserwatorska | kierowania i nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych-nieruchomych nr 17/112/97 |

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2024

WYKONAWCA:

INVESTOR:

## Data opracowania

22.07.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                       |                                                                                                                                     |      |              |                |
| <b>1</b>          |                       | <b>Remont 1/2 dachu wyższego przy wieży</b>                                                                                         |      |              |                |
| 1 d.1             | KNR 2-02<br>1604-05   | Rusztowania zewnętrzne rurowe                                                                                                       | m2   |              |                |
|                   |                       | (22,0 * 12,8)                                                                                                                       | m2   | 281,600      |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>281,600</b> |
| 2 d.1             | KNR-W 2-02<br>1612-01 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m                                                | m2   |              |                |
|                   |                       | 281,6                                                                                                                               | m2   | 281,600      |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>281,600</b> |
| 3 d.1             | KNR AT-05<br>1663-04  | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m                                                 | m2   |              |                |
|                   |                       | 281,6                                                                                                                               | m2   | 281,600      |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>281,600</b> |
| 4 d.1             | KNR AT-05<br>1664-01  | Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m                                                                                               | kpl. |              |                |
|                   |                       | 2                                                                                                                                   | kpl. | 2,000        |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,000</b>   |
| 5 d.1             | KNR 19-01<br>0430-04  | Daszki zabezpieczające                                                                                                              | m2   |              |                |
|                   |                       | 12,5                                                                                                                                | m2   | 12,500       |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>12,500</b>  |
| 6 d.1             | KNR 19-01<br>0531-02  | Rozebranie pokrycia z taflí łupkowych nie nadających się do użytku                                                                  | m2   |              |                |
|                   |                       | (8,1 * 13,1) + (3,5 * 5,8)                                                                                                          | m2   | 126,410      |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>126,410</b> |
| 7 d.1             | KNR-W 4-01<br>0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku                            | m2   |              |                |
|                   |                       | (5,8 * 0,4 + 4,6 * 0,3)                                                                                                             | m2   | 3,700        |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,700</b>   |
| 8 d.1             | TZKNBK VI -<br>131    | analogia - Czasowe zabezpieczenie odkrytych połączeń dachowych                                                                      | m2   |              |                |
|                   |                       | 126,41                                                                                                                              | m2   | 126,410      |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>126,410</b> |
| 9 d.1             | KNR-W 4-01<br>0702-03 | Odbicie tynków na ścianach wieży z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - przygotowanie pod ułożenie obróbek przymurowych | m    |              |                |
|                   |                       | (5,8 + 4,6) * 0,5                                                                                                                   | m    | 5,200        |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>5,200</b>   |
| 10 d.1            | NNRNKB 202<br>0841-01 | Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach - przygotowanie ścian pod obróbki przymurowe                           | m2   |              |                |
|                   |                       | (5,8 + 4,2 * 2) * 0,2                                                                                                               | m2   | 2,840        |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,840</b>   |
| 11 d.1            | KNR 4-01<br>0610-03   | Odrzysywanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzysywania cztery strony krokwi                  | m2   |              |                |
|                   |                       | 126,41 * 4                                                                                                                          | m2   | 505,640      |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>505,640</b> |
| 12 d.1            | KNR 4-01<br>0631-01   | Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna                                                                                             | m2   |              |                |
|                   |                       | 126,41                                                                                                                              | m2   | 126,410      |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>126,410</b> |
| 13 d.1            | KNR-W 4-01<br>0421-01 | Wymiana zużytego odeskowania szczytu dachu i deskowania przy ścianie wieży                                                          | m2   |              |                |
|                   |                       | (13,10 * 1,5) + (5,8 * 1,5) + (4,6 * 1,5)                                                                                           | m2   | 35,250       |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>35,250</b>  |
| 14 d.1            | KNR 4-04<br>1101-02   | analogia - Transport gruzu z terenu rozbiórki wraz z kosztami utylizacji - kontener                                                 | m3   |              |                |
|                   |                       | 126,41 * 0,060                                                                                                                      | m3   | 7,585        |                |
|                   |                       |                                                                                                                                     |      | <b>RAZEM</b> | <b>7,585</b>   |
| 15 d.1            | KNR AT-09<br>0103-03  | Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 1,00 m - klasa W1 i gramatura 270g/m2                               | m2   |              |                |
|                   |                       | 126,41                                                                                                                              | m2   | 126,410      |                |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m. | Poszcz. | Razem          |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>126,410</b> |
| 16<br>d.1 | KNR AT-09<br>0101-06       | Łacenie - rozstaw łąt 40 cm                                                                                                         | m2   |         |                |
|           |                            | 126,41                                                                                                                              | m2   | 126,410 |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>126,410</b> |
| 17<br>d.1 | KNR-W 4-01<br>0419-02      | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie płytami z łupka o odstępie łąt ponad 20 cm                                                       | m2   |         |                |
|           |                            | 126,41                                                                                                                              | m2   | 126,410 |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>126,410</b> |
| 18<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>0516-02      | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej - obróbki ściany wieży                                      | m2   |         |                |
|           |                            | $(5,8 * 0,4) + (4,6 * 0,45)$                                                                                                        | m2   | 4,390   |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>4,390</b>   |
| 19<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>0516-02      | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej - okap pod zegarem obróbki ścian wieży, boki i kosze lukarn | m2   |         |                |
|           |                            | $(5,8 * 0,35) + ((5,8 * 2 + 4,6) * 0,3) + ((1,2 * 8) * 0,4) + ((1,5 * 8) * 0,5)$                                                    | m2   | 16,730  |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>16,730</b>  |
| 20<br>d.1 | NNRNKB 202<br>0841-03      | Tynki z mieszanki tynkarskiej - uszczelnienie listew przyściennych                                                                  | m2   |         |                |
|           |                            | $((5,8 + 4,6) * 0,25) + (5,8 * 0,20)$                                                                                               | m2   | 3,760   |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>3,760</b>   |
| 21<br>d.1 | KNR AT-09<br>0603-08       | Łupek z kamienia - krycie podwójne prostokątne połaci dachu - dodatek za wykonanie rzędu kalenicowego                               | m    |         |                |
|           |                            | 14,6 + 7,0                                                                                                                          | m    | 21,600  |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>21,600</b>  |
| 22<br>d.1 | KNR AT-09<br>0603-09       | Łupek z kamienia - krycie podwójne prostokątne połaci dachu - dodatek za wykonanie rzędu przy szczycie                              | m    |         |                |
|           |                            | 16,1                                                                                                                                | m    | 16,100  |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>16,100</b>  |
| 23<br>d.1 | KNR AT-09<br>0603-06       | Łupek z kamienia - krycie podwójne prostokątne połaci dachu - współczynnik R krycia przyjęty z TZKNBK VI -14                        | m2   |         |                |
|           |                            | 166,41                                                                                                                              | m2   | 166,410 |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>166,410</b> |
| 24<br>d.1 | KNR 2-21<br>0101-01        | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy                            | m3   |         |                |
|           |                            | 0,8                                                                                                                                 | m3   | 0,800   |                |
|           |                            |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>0,800</b>   |
| 25<br>d.1 | KNR 2-02 r.16<br>z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań<br>(pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)                   |      |         |                |