

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE TYNKARSKIE, MALARSKIE			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	131.062	
	piwnica	(4.45*4.16+2*(4.45+3.8)*2.06+2.75*2.42+2*(2.75+2.42)*2.06+1.86*2.98+2*(1.86+2.98)*2.06+5.14*4.46+2*(4.46+5.14)*2.06+1.97*2.81+2*(1.97+2.81)*2.06-1.1*1.2*1.7+1.6*1.68+2*2.5+4.86*3.31+2*(4.68+3.31)*2.06+1.3*1.6+2*(1.6+1.3)*2.06)*50%			
				RAZEM	131.062
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	262.124*0.03*50%	m ³	3.932	
				RAZEM	3.932
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	7.86*50%	m ³	3.930	
				RAZEM	3.930
4	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-03-ana-		m ²	131.062	
	logia	262.124*50%		RAZEM	131.062
5	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06 -		m ²	131.062	
	analogia	262.124*50%		RAZEM	131.062
6	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	262.124*50%	m ²	131.062	
				RAZEM	131.062
7	KNR 0-23	Oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	2611-01-ana-		m ²	131.062	
	logia	(4.45*4.16+2*(4.45+3.8)*2.06+2.75*2.42+2*(2.75+2.42)*2.06+1.86*2.98+2*(1.86+2.98)*2.06+5.14*4.46+2*(4.46+5.14)*2.06+1.97*2.81+2*(1.97+2.81)*2.06-1.1*1.2*1.7+1.6*1.68+2*2.5+4.86*3.31+2*(4.68+3.31)*2.06+1.3*1.6+2*(1.6+1.3)*2.06)*50%			
				RAZEM	131.062
8	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-03-ana-		m ²	262.124	
	logia	262.124		RAZEM	262.124
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1201-01-ana-		m ²	262.124	
	logia	262.124		RAZEM	262.124
10	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08	4.45*4.16+2.75*2.42+1.86*2.98+5.14*4.46+1.97*2.81+4.86*3.31+1.3*1.6	m ²	77.336	
				RAZEM	77.336