

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05 pomieszczenie nr 1 (śc. + sufity) pomieszczenie nr 2(śc. + sufity) pomieszczenie nr 3(śc. + sufity) 1/2 korytarza pomieszczenie pod schodami	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.36*(7.98+4.54)*2-2*0.8*2+7.98*4.54 2.36*(7.98+2.77)*2-0.8*2+7.98*2.77 2.36*(7.98+3.89)+7.98*3.89 2.36*(4.7+2.38+9.77+1+2.01)+9.77*2.38-2.01*1.38 2.36*(2.38+1.38)*2-0.8*2+1.38*2.38	m ² m ² m ² m ² m ²	 92.124 71.245 59.055 67.348 19.432	
				RAZEM	309.204
2	KNR 0-23 2611-01 - analogia	Przygotowanie starego podłoża pod wykonanie tynku renowacyjnego - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 309.2	m ² m ²	 309.200	
				RAZEM	309.200
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 309.204*0.03	m ³ m ³	 9.276	
				RAZEM	9.276
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 9.27	m ³ m ³	 9.270	
				RAZEM	9.270
6	KNR 0-19 0930-03 - analogia	Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralono-uchylne jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02 1017-01 - analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone wraz z klamkami i zamkami 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	TZKNBK VIII 02-25 analogia	Wykonanie obrzutu cementowego jako warstwy szczepnej 309.2	m ² m ²	 309.200	
				RAZEM	309.200
9	KNR K-04 0402-03	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych wewnętrznych o pow. ponad 5 m2 309.2	m ² m ²	 309.200	
				RAZEM	309.200
10	KNR K-04 0402-04	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - dodatek za pogrubienie tynku o 1 cm 309.2	m ² m ²	 309.200	
				RAZEM	309.200
11	KNR-W 4-01 1215-08 - analogia	Sprzątanie po pracach tynkarskich 7.98*4.54+7.98*2.77+7.98*3.89+9.77*2.38	m ² m ²	 112.629	
				RAZEM	112.629