

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace ogólnobudowlane			
d.1	KNR-W 4-01 0701-05 piwnica	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (8.42*7+8.21*6+8.42*7)*80%	m ² m ²	 133.712	
				RAZEM	133.712
2	KNR 4-04 d.1 0105-05-ana- logia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cementowej 1.96*(2.7+3)	m ² m ²	 11.172	
				RAZEM	11.172
3	KNR-W 4-01 d.1 0106-02 pod sanita- riat pod prze- pompownię pod stu- dzienkę	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach [4.61*3.2]*0.3 1.5*1*0.5 0.7*0.6*0.55	m ³ m ³ m ³ m ³	 4.426 0.750 0.231	
				RAZEM	5.407
4	KNR-W 4-01 d.1 0106-02 - analogia minus (sani- tariat, prze- pompownia, studzienka)	Wybanie gruntu z pomiędzy kamieni tworzących posadzkę kamienną wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (4.36*8.45+8.24*2.65+4.61*8.2)*0.3*50% -(4.61*3.2+1.5*1+0.7*0.6)*0.3	m ³ m ³ m ³	 14.472 -5.002	
				RAZEM	9.470
5	KNR 4-01 d.1 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 133.71*0.03+11.17*0.32+5.4+9.74	m ³ m ³	 22.726	
				RAZEM	22.726
6	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 22.726	m ³ m ³	 22.726	
				RAZEM	22.726
7	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 22.726	m ³ m ³	 22.726	
				RAZEM	22.726
8	KNNR 2 d.1 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki (4.61*3.2+1.5*1+0.7*0.6)*0.1 (4.36*8.45+8.24*2.65+4.61*8.2)*0.3*50%-5.02	m ³ m ³ m ³	 1.667 9.452	
				RAZEM	11.119
9	KNR 0-23 d.1 2611-01 - analogia	Przygotowanie starego podłoża pod wykonanie tynku - oczyszczenie uzupełnienie ubytków 167.14	m ² m ²	 167.140	
				RAZEM	167.140
10	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 3.2*4.61*0.12	m ³ m ³	 1.770	
				RAZEM	1.770
11	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3.2*4.61	m ² m ²	 14.752	
				RAZEM	14.752
12	KNR 2-02 d.1 0609-03- analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr 10 cm 14.75	m ² m ²	 14.750	
				RAZEM	14.750
13	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3.2*4.61	m ² m ²	 14.752	
				RAZEM	14.752
14	KNR 2-02 d.1 1102-01 - analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro wraz ze zbrojeniem rozproszonym 14.752	m ² m ²	 14.752	
				RAZEM	14.752
15	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 14.752	m ² m ²	 14.752	
				RAZEM	14.752

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 3.2*2.5+0.5*(3.14*2.3*2.3)-0.9*2*2	m ² m ²	 12.705	
				RAZEM	12.705
17 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*1.2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
18 d.1	KNR 2-31 0805-01 - analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod- sypce piaskowej 1.1*1.1	m ² m ²	 1.210	
				RAZEM	1.210
19 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1.1+1.1+1.1*2	m m	 4.400	
				RAZEM	4.400
20 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej - w tym około 30 m2 w innym kolorze. 1.1*1.1	m ² m ²	 1.210	
				RAZEM	1.210
21 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - dostawa i montaż 1*1.9	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
2		Roboty sanitarne			
23 d.2	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
24 d.2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.2	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
27 d.2	KNR 2-15 0103-03 - analogia	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm alupex (PEX/Al/ PEX) 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
28 d.2	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
29 d.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- wymi gr. 20 mm (N) 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
30 d.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró- ba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2	KNR-W 2-18 0524-01- analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem i rusztem żeliwnym - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000