

Przedmiar robót

Budowa:	Droga w miejscowości Sławsk
Obiekt:	Droga w m.Sławsk
Rodzaj robót:	Roboty drogowe
Lokalizacja:	Gmina Rzgów

poziom cen robót.....	
poziom cen robocizny.....	
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	
poziom cen materiałów.....	
.....	
poziom cen sprzętu.....	
.....	
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	
zysk od R+S+Ko.....	
dotłata / opust od całości.....	 %
podatek VAT.....	 %

Strona 1

SYKAL-002228

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty drogowe - droga dł.335m szer.4,5m						
OGÓŁEM							
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT							

Przedmiar robót

Budowa: Droga w miejscowości Sławsk
 Obiekt: Droga w m.Sławsk
 Rodzaj robót: Roboty drogowe
 Lokalizacja: Gmina Rzgów

KOSZTORYS 117-10-003

Strona 1

SYKAL-002228

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty drogowe - droga dł.335m szer.4,5m				
1	10	KNNR N001-02-01-03-00 Wykonanie robót ziemnych w korycie drogi gł. 45cm z wywozem urobku na odl.1km	m³	678,380		
1	20	KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dalsze 9km	m³	678,380		
1	30	N006-01-04-04-00 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 20 cm walcem statycznym	m²	1507,500		
1	40	N006-01-13-06-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub.20cm	m²	1507,500		
1	50	N006-01-07-01-00 Wyrównanie- zaklinowanie podbudowy tłuczniem kamiennym w-wa średnio 5cm	m³	75,380		

OGÓŁEM KOSZTORYS 117-10-003