

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej
Obiekt: GRABIENICE-MĄDROSZKI-PIASKI GMINA RZGÓW **ETAP I**
Rodzaj robót: drogowe

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,243
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kat. II- VI 1 243 m x 6,0 m + 100 m2 (rozjazdy) + 12 x 5 m x 3 m (zjazdy)	m2	7 738,000
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-070-040	Przepusty rurowe ,rury betonowe o średnicy 50 cm	m	17,000
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 10103-040-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 36-45 cm	szt	8,000
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 10103-030-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 26-35 cm	szt	10,000
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 10103-020-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 16-25 cm	szt	15,000
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010105-04-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm.	szt	8,000

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010105-03-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.	szt	10,000
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010105-02-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm.	szt	15,000
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010109-05-052	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia.	ha	0,030
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-01-060	Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km.	m3	7,000
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-02-164	Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km.	m-p	5,500
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-03-164	Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km.	m-p	13,100
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 60703-010-040	Montaż barier ochronnych stalowych przy przepustach	m	12,000

2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-010-050	Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni - głębokość 10 cm (780 m + 20 m) x 4,8 m + 100 m2 (rozjazdy) + 12 szt, x 5 m x 3 m (zjazdy)	m2	4 120,000
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (kamień melafir lub bazalt) (780 m+20 m) x 4,8 m + 100 m2 (rozjazdy) + 12 szt. x 5 m x 3 m (zjazdy)	m2	4 120,000
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego / kamień melafir lub bazalt /, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (780m+20m) x 4,8 m + 100m2 (rozjazdy) + 12 szt x 5 m x 3 m (zjazdy)	m2	4 120,000

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego / kamień melafir lub bazalt / grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 443 m x 4,8 m	m2	2 126,400
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 10204-01010-060	Transport tłucznia (kamień melafir lub bazalt) samochodem samowyladowczym od 5-10 t na odl. do 1 km	m3	1 053,920
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-01010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t dalsze 99 km	m3	1 053,920

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02030-050	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-2 ,warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4,5 cm. Transport betonu asfaltowego samochodem samowylad.5-10 t na odległość 5 km 1243 m x 4,5m +80 m (rozjazdy)	m2	5 673,500
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-07010-034	Dodatek za transport betonu asfaltowego samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 25 km	t	638,270

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE

Kod CPV : 45.11.12.91-4

Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310202-01-050	Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy z pospółki	m2	1 250,000
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 10204-01010-060	Transport pospółki samochodem samowyladowczym 5-10 t	m3	125,000
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310702-02-020	Pionowe znaki drogowe Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	7,000
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310703-01-020	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2	szt	12,000

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311403-06-040	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm	m	470,000