

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej

Obiekt: GRABIENICE-MĄDROSZKI-PIASKI GMINA RZGÓW ETAP II

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,723
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kat. II- VI 723 m x 6,0 m + 8 x 5 m x 3 m (zjazdu)	m2	4 458,000
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 10103-040-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 36-45 cm	szt	7,000
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 10103-030-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 26-35 cm	szt	5,000
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 10103-020-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 16-25 cm	szt	15,000
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010105-04-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm.	szt	7,000
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010105-03-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.	szt	5,000
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010105-02-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm.	szt	15,000

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010109-05-052	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia.	ha	0,030
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-01-060	Wywożenie dłużyc. Transport na odległość do 2 km.	m3	5,000
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-02-164	Wywożenie karpiny. Transport na odległość do 2 km.	m-p	5,000
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010110-03-164	Wywożenie gałęzi. Transport na odległość do 2 km.	m-p	10,000

2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-010-050	Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni - głębokość 10 cm 723 x 4,8 m + 8 szt, x 5 m x 3 m (zjazd)	m2	3 590,400
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (kamień melafir lub bazalt) 723 m x 4,8 m + 8 szt. x 5 m x 3 m (zjazd)	m2	3 590,400
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego / kamień melafir lub bazalt /, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 723 m x 4,8 m + 8 szt x 5 m x 3 m (zjazd)	m2	3 590,400
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 10204-01010-060	Transport tłucznia (kamień melafir lub bazalt) samochodem samowyladowczym od 5-10 t na odl. do 1 km	m3	825,790
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-01010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t dalsze 99 km	m3	825,790

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02030-050	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-2, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4,5 cm. Transport betonu asfaltowego samochodem samowylad.5-10 t na odległość 5 km 723 m x 4,5m	m2	3 253,500

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-07010-034	Dodatek za transport betonu asfaltowego samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 25 km	t	366,010

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE

Kod CPV : 45.11.12.91-4

Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 2-310202-01-050	Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy z pospólki	m2	750,000
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 10204-01010-060	Transport pospólki samochodem samowyladowczym 5-10 t	m3	75,000