

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej
Obiekt: Sławsk - Branno gmina Rzgów

1. Roboty przygotowawcze

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 0,50 km |
| 2 | KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kat. II- VI
500 m x 5,5 m + 20 m ² /rozjazdy./ +12 x 5 m x 3 m (zjazdu) | 2 950,00 m² |

2. Podbudowa

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| 3 | KNNR 6 0101-010-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni - głębokość 10 cm.
500 m x 4,8 m + 20 m ² /rozjazdy./ +12 x 5 m x 3 m (zjazdu) | 2 600,00 m² |
| 4 | KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (kamień melafir lub bazalt) 500 m x 4,8 m + 20 m ² /rozjazdy./ +12 x 5 m x 3 m (zjazdu) | 2 600,00 m² |
| 5 | KNNR 6 0113-040-050
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (kamień melafir lub bazalt) 500 m x 4,8 m + 20 m ² /rozjazdy./ +12 x 5 m x 3 m (zjazdu) | 2 600,00 m² |
| 6 | KNNR 1 0204-01010-060
Transport tłucznia (kamień melafir lub bazalt) samochodem samowyładowczym od 5-10 t na odl. do 1 km | 598,00 m³ |
| 7 | KNNR 1 0208-01010-060
Nakłady uzupeł. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowył. 5-10 t dalsze 99 km | 598,00 m³ |

3. Nawierzchnia

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 8 | KNNR 6 0309-02030-050
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
Transport mieszanki samochodem samowył. 5-10 t na odległość 5 km
500 m x 4,5 m + 15 m ² | 2 265,00 m² |
| 9 | KNNR 6 0309-07010-034
Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - 25 km | 283,15 t |

4. Roboty wykończeniowe i oznakowanie

10	KNNR 6 0202-010-050 Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy z pospółki	500,00 m2
11	KNNR 1 0204-01010-060 Transport pospółki samochodem samowyladowczym 5-10 t	50,00 m3
12	KNNR 6 0702-0101-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	5,00 szt
13	KNNR 6 0702-04-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	6,00 szt