

## PRZEDMIAR ROBÓT 300-17-001

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Bobrowo-Wojciechowo  
 Obiekt: Droga gminna Bobrowo-Wojciechowo  
 Rodzaj robót: Roboty drogowe  
 Lokalizacja: gmina Rzgów

PRZEDMIAR 300-17-001

Strona 1

SVKAL-002228

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI    | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                          | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ    |
|----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1  |     |                      | Roboty przygotowawcze                                                                   |                |          |
| 1  | 10  | KNR N001-01-11-01-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym       | km             | 0,810    |
| 2  |     |                      | Podbudowa                                                                               |                |          |
| 2  | 20  | N006-01-07-01-00     | Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłucznem                                             | m <sup>3</sup> | 72,900   |
| 2  | 30  | N006-01-13-06-00     | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 12 cm 810,0mb x 4,5mKrotność=0,8       | m <sup>2</sup> | 3645,000 |
| 3  |     |                      | Nawierzchnia                                                                            |                |          |
| 3  | 40  | N006-03-09-02-11     | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej warstwa ścieralna dla ruchu KR 1-2 grub 4,5 cm | m <sup>2</sup> | 3645,000 |
| 4  |     |                      | Roboty wykończeniowe                                                                    |                |          |
| 4  | 50  | N006-13-01-05-00     | Mechan plantowanie poboczy grub ścinania 10 cm                                          | m <sup>2</sup> | 810,000  |
| 4  | 60  | N006-01-04-01-00     | Uzupełnienie poboczy materiałem dowiezionym                                             | m <sup>2</sup> | 810,000  |
| 4  | 70  | KNR N001-05-03-05-00 | Plantowanie (obrabianie na czysto) poboczy, grunt kat 1-3                               | m <sup>2</sup> | 810,000  |

## PRZEDMIAR ROBÓT 300-17-002

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Witnica  
 Obiekt: Droga gminna w m. Witnica  
 Rodzaj robót: Roboty drogowe  
 Lokalizacja: gmina Rzgów

PRZEDMIAR 300-17-002

Strona 1

SYKAL-002228

| DZ | POZ     | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                          | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ    |
|----|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1  |         |                   | Roboty przygotowawcze                                                                   |                |          |
| 1  | 10 KNNR | N001-01-11-01-00  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym       | km             | 0,360    |
| 2  |         |                   | Podbudowa                                                                               |                |          |
| 2  | 20      | N006-01-07-01-00  | Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłucznem                                             | m <sup>3</sup> | 32,400   |
| 2  | 30      | N006-01-13-06-00  | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 12 cm 360,0mb x 4,5mKrotność=0,8       | m <sup>2</sup> | 1620,000 |
| 3  |         |                   | Nawierzchnia                                                                            |                |          |
| 3  | 40      | N006-03-09-02-11  | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej warstwa ścieralna dla ruchu KR 1-2 grub 4,5 cm | m <sup>2</sup> | 1620,000 |
| 4  |         |                   | Roboty wykończeniowe                                                                    |                |          |
| 4  | 50      | N006-13-01-05-00  | Mechan plantowanie poboczy grub ścinania 10 cm                                          | m <sup>2</sup> | 360,000  |
| 4  | 60      | N006-01-04-01-00  | Uzupełnienie poboczy materiałem dowiezionym                                             | m <sup>2</sup> | 360,000  |
| 4  | 70 KNNR | N001-05-03-05-00  | Plantowanie (obrabianie na czysto) poboczy, grunt kat 1-3                               | m <sup>2</sup> | 360,000  |