

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej

Obiekt: Józefowo gmina Rzgów

Rodzaj robót: drogowe

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1,027 km
2	KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kat. II- VI 1027 m x 5 m + 18 szt.x 5 m x 2,0 m (zjazdu)	5 315,00 m2
3	KNNR 1 0103-020-020 Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 16-25 cm	10,00 szt
4	KNNR 1 0103-030-020 Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 26-35 cm	5,00 szt
5	KNR 2-01 0105-02-020 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm.	10,00 szt
6	KNR 2-01 0105-03-020 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.	5,00 szt
7	KNR 2-01 0108-01-052 Mechaniczne karczowanie gęstych zagajników.	0,01 ha
8	KNNR 1 0107-030-164 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	3,50 m-p
9	KNNR 1 0107-020-164 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	2,50 m-p

2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

10	KNNR 6 0101-010-050 Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni - głębokość 10 cm 1027 m x 4,3 m + 18 szt.x 5 m x 2,0 m (zjazdu)	4 596,10 m2
11	KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (kamień melafir lub bazalt) 1027 m x 4,3 m + 18 szt.x 5 m x 2,0 m (zjazdu)	4 596,10 m2
12	KNNR 6 0113-040-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego / kamień melafir lub bazalt /, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1027m x 4,3 m	4 416,10 m2

- | | | |
|----|--|-------------|
| 13 | KNNR 1 0204-01010-060
<i>Transport tłucznia (kamień melafir lub bazalt) samochodem samowyladowczym od 5-10 t na odl. do 1 km</i> | 1 042,70 m3 |
| 14 | KNNR 1 0208-01010-060
<i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t dalsze 99 km</i> | 1 042,70 m3 |

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- | | | |
|----|---|-------------|
| 15 | KNNR 6 0309-03030-050
<i>Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-2 ,warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm.Transport betonu asfaltowego samochodem samowylad.5-10 t na odległość 5 km /analog/ 1027m x 4,0m</i> | 4 108,00 m2 |
| 16 | KNNR 6 0309-07010-034
<i>Dodatek za transport betonu asfaltowego samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 25 km</i> | 513,50 t |

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE

Kod CPV : 45.11.12.91-4

Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

- | | | |
|----|---|-------------|
| 17 | KNR 2-31 0202-01-050
<i>Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy z pospółki</i> | 1 027,00 m2 |
| 18 | KNNR 1 0204-01010-060
<i>Transport pospółki samochodem samowyladowczym 5-10 t</i> | 102,70 m3 |
| 19 | KNR 2-31 0702-02-020
<i>Pionowe znaki drogowe Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm</i> | 6,00 szt |
| 20 | KNR 2-31 0703-01-020
<i>Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2</i> | 7,00 szt |