

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1	Element: PLAC Z POMNIKIEM + SKWEREK vis a vis		1	kpl.
1. 1.	KNR 02-31-0815-0600	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej	225,7	m2
1. 2.	KNR 02-31-0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	222,2	m
1. 3.	KNR 04-01-0212-0400	Rozbiórka betonowych czapek kominowych□ ANALOGIA: demontaż nakładek betonowych z murku zabezpieczającego powierzchnię otaczającą pomnik	38	m2
1. 4.	KNR 04-01-0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych□ (dotyczy płyty przekrywającej obudowę studni)	1,51	m3
1. 5.	KNR 04-01-0349-0400	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej□ (dotyczy ścian obudowy)	3,83	m3
1. 6.	KNR 02-31-0803-0100	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych□ o grub. 3 cm	226,88	m2
1. 7.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	532,25	m2
1. 8.	KNR 02-31-0101-0200	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	532,25	m2
1. 9.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	532,25	m2
1.10.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	532,25	m2
1.11.	KNR 00-11-0317-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	632,33	m2
1.12.	KNR 02-31-0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	244,2	m
1.13.	KNR 02-31-0407-0100	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	50,5	m
1.14.	KNR 02-21-0401-0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	307,25	m2
1.15.	ANALIZA WŁASNA	Fontanna ogrodowa z doprowadzeniem mediów (woda i prąd).□ (dostawa i montaż)	1	kpl.
1.16.	KNR-W 07-12-0302-0500	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych□ (dotyczy murku wokół pomnika)	85,5	m2
1.17.	ANALIZA WŁASNA	Zabezpieczenie powłoką silikonową natryskowo powierzchni murku wokół pomnika	85,5	m2
1.18.	ANALIZA WŁASNA	Płyty nakrywające murek pomnikowy z kamienia ozdobnego szlifowanego o szerokości 40 cm i grubości 6 cm□ (dostawa i montaż)	95	m
1.19.	ANALIZA WŁASNA	Montaż kręgu studziennego o średnicy 1,20 m, oraz płyty wierzchniej z włazem żeliwnym o średnicy 0,60 m.□ (dostawa i montaż)	1	kpl.
1.20.	ANALIZA WŁASNA	Słupki ozdobne dla zamocowania łańcuchów zabezpieczających pas komunikacyjny przy pomniku i fontannie - rozstaw osiowy słupków 1,50 m.□ (dostawa i montaż)	31	szt.
1.21.	ANALIZA WŁASNA	Łańcuchy ozdobne zabezpieczające pas chodnikowy przy pomniku i fontannie - w dwóch poziomach □ (dostawa i montaż)	90	m
1.22.	ANALIZA WŁASNA	Ustawienie kwiatonów keramzytowych barwionych typu średniego - na placu obok sklepu□ (dowóz i ustawienie)	15	szt.
1.23.	KNR 02-21-0323-0400	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - wariant 1	12	szt.
1.24.	KNR 02-21-0302-0500	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - wariant 1	8	szt.

1.25.	KNR 02-21-0607-0200	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa ANALOGIA: ławki typu parkowego, żeliwno-stalowe z oparciem i siedzeniem drewnianym utwierdzone do podłoża. (dostawa i montaż)	4	szt.
1.26.	ANALIZA WŁASNA	Zabezpieczenie konarów i korzeni drzew w poziomie podłoża poprzez obłożenie "rusztami" żeliwnymi ozdobnymi (dostawa i montaż)	7	szt.
1.27.	KNR 02-21-0607-	Ustawienie koszy na śmieci (dostawa i montaż)	3	szt.
2	Element: UTWARDZENIE DOJAZDU DO STAWÓW		1	kpl.
2. 1.	KNR 04-01-0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (dotyczy pasa chodnikowego betonowego na dojeździe do stawów)	13,95	m3
2. 2.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	364	m2
2. 3.	KNR 02-31-0101-0200	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	364	m2
2. 4.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	364	m2
2. 5.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	364	m2
2. 6.	KNR 00-11-0317-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	364	m2
3	Element: TEREN PRZED URZĘDEM GMINY		1	kpl.
3. 1.	ANALIZA WŁASNA	Słupki ozdobne dla zamocowania łańcuchów zabezpieczających "wysepki zieleni" przed Urzędem Gminy - rozstaw osiowy słupków 1,20 - 1,50 m. (dostawa i montaż)	60	szt.
3. 2.	ANALIZA WŁASNA	Łańcuchy ozdobne zabezpieczające "wysepki zieleni" przed Urzędem Gminy (dostawa i montaż)	78,5	m
3. 3.	KNR 02-21-0607-0200	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa ANALOGIA: ławki typu parkowego, żeliwno-stalowe z oparciem i siedzeniem drewnianym, utwierdzone do podłoża. (dostawa i montaż)	2	szt.