

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1	Element: BOISKO WIELOFUNKCYJNE		1	kpl.
1. 1.	KNR 02-01-0232-0200	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samojezdnymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III□ (dotyczy niwelacji całej działki - 2, 80 ha)	5600	m3
1. 2.	KNR 02-01-0310-0200	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	4,96	m3
1. 3.	KNR 02-02-0204-0100	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m3	0,86	m3
1. 4.	KNR 02-01-0320-0200	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - wariant 1	4,1	m3
1. 5.	KNR 02-01-0307-0600	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III)	4,1	m3
1. 6.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie trawiastej płyty boiska, zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową □ (warstwa filtracyjna gr. 10 cm, + warstwa ziemno-torfowa gr. 15 cm + dywanik trawiasty wg załączonego składu miedzanki "B1" na 1 ar)	77,38	100 m2
1. 7.	KNR 02-23-0309-0300	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej - wariant 1	4	szt.
1. 8.	KNR 02-23-0309-0400	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej - wariant 1	4	szt.
2	Element: OGRODZENIE		1	m
2. 1.	KNR 02-02-1804-1100	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych□	91	m
2. 2.	ANALIZA WŁASNA	Montaż słupków przybramowych o przekroju rurowym 89/5 mm	3	szt.
2. 3.	KNR 02-02-1808-0700	Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm□ ANALOGIA: wrota o szerokości 4 m z furtką 1 m - wysokość 1,50 m	1	kpl.