

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont drogi gminnej

Obiekt: Sławsk - Struga gmina Rzgów

1. Roboty przygotowawcze

1	KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1,317 km
2	KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 1317m x 5,5 m + 10 szt x 5,0m x 3,0 m(zjazdy) + 100 m2 (skrzyżowanie)	7 493,50 m2
3	KNR 2-01 0109-04-052 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.	0,08 ha
4	KNNR 1 0101-010-020 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm	50,00 szt
5	KNNR 1 0101-020-020 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm	30,00 szt
6	KNNR 1 0101-030-020 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm	15,00 szt
7	KNNR 1 0101-040-020 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm	5,00 szt
8	KNNR 1 0107-020-164 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	25,00 m-p
9	KNNR 1 0107-030-164 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	33,00 m-p
10	KNNR 6 0605-080-040 Wykonanie przepustu drogowego z rur betonowych o średnicy 60 cm długości 10 m - 1 szt	10,00 m
11	KNR 2-31 1404-03-040 Odmulenie przepustu drogowego o średnicy 80 c długości 10,0 m - 1 szt	10,00 m

2. Podbudowa

12	KNR 2-31 0101-01-050 Analog. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni Głębokość 10 cm. 1317m x 1,0 m + 10 szt x 4,3m x 3,0 m(zjazdy) + 90 m2 (skrzyżowanie)	1 536,00 m2
----	---	-------------

13	KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (melafir lub bazalt),grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1317m x 1,0 m + 10 szt x 4,3m x 3,0 m(zjazdy) + 90 m2 (skrzyżowanie)	1536,00 m2
14	KNNR 6 0113-010-050 J.w. lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 1 317 m x 3,3 m /uzupełnienie istniejącej warstwy/	4 346,10m2
15	KNNR 6 0113-040-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (melafir lub bazalt),grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1317m x 4,3 m + 10 szt x 4,3m x 3,0 m(zjazdy) + 90 m2 (skrzyżowanie)	5 882,10 m2
16	KNNR 1 0204-01010-060 Transport tłucznia kamiennego samochodem samowyladowczym od 5-10 t na odl. do 1 km	1 005,20 m3
17	KNNR 1 0208-01010-060 Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t dalsze 49 km	1 005,20 m3

3. Nawierzchnia

18	KNNR 6 0309-02030-050 Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego standard II,warstwa ścierna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t na odległość do 5 km 1317m x 4,0 m + 10 szt x 4,0m x 3,0 m(zjazdy) + 85 m2 (skrzyżowanie)	5 473,00 m2
19	KNNR 6 0308-01030-050 Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t na odległość 5 km 1317m x 4,0 m + 85 m2 (skrzyżowanie)	5 353,00 m2
20	KNNR 6 0309-07010-034 Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - 25 km	1 082,60 t

4. Pobocza

21	KNNR 6 0202-010-050 Nawierzchnie żwirowe - wykonanie poboczy z pospółki warstwa grubości 10 cm	1 975,50 m2
22	KNNR 1 0204-01010-060 Transport pospółki samochodem samowyladowczym 5-10 t na odl. 30 km	197,55 m3

5. Oznakowanie

23	KNNR 6 0702-0101-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	5,00 szt
24	KNNR 6 0702-04-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	5,00 szt