

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy ZP/10/2010.
Nazwa zadania: „Wzrost atrakcyjności m. Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie wykonawcy:

1. W przedmiarze prac Elementy ulicy są wskazane do wyceny krawężniki 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, natomiast na rysunkach nr 5,6,7 widnieje krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej z oporem. Które elementy przyjąć do wyceny?
2. Jaką klasę betonu zastosować do wykonania ławy pod krawężniki?
3. Czy nowe krawężniki zostaną zamontowane na starej ławie bez oporu , poza 249m pod które Zamawiający zastosował wykonanie ławy zgodnie z punktem 7.1. przedmiaru prac.
4. W przedmiarze prac Zieleń drogowa przyjęto humusowanie na grubość 5cm, a w Specyfikacji Technicznej punkt 5.1. należy rozścielić 20cm warstwę humusu. Jaką grubość humusu przyjąć do wyceny?
5. Proszę o wskazanie rodzaju kostki przyjętej przez Inwestora.
6. Proszę o dane techniczne / rysunek techniczny, dotyczące balustrady zabezpieczającej (materiał, wymiary, średnica itp.). Balustrada znajduje się w pasie drogowym, czy wobec tego Inwestor będzie wymagał pomalowania balustrady na kolor biały/czerwony?
7. Czy oprócz pozycji 1.2. przedmiaru prac Zamawiający planuje wycinkę, bądź przycinkę drzew zgodnie z opisem technicznym punkt 2.21. Wycinka drzew i krzewów .Wg wizji lokalnej, na terenie znajdują się drzewa częściowo w formie krzaczastej. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?
8. Czy Zamawiający planuje w ramach realizacji przetargu przebudowę stawu wraz z jego umocnieniem i odmuleniem zgodnie z punktem 2.20. opisu technicznego.
9. Proszę o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Technicznej 1.5.2 podpunkt 2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej, Wykonawca sporządzi i przekaże brakujące rysunki i ST na własny koszt w 5 egz.

10. Jaką liczbę egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej jest zobowiązany przygotować Wykonawca.
11. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przygotowania i wyposażenia Biura Inspektora Nadzoru zgodnie z punktem 9.1.1 i 9.1.2 Specyfikacji Technicznej
12. Proszę o sprecyzowanie zapisu Specyfikacji Technicznej punkt 5.1.
„Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru” o zapis, że korekta dotyczy wykonanych prac, a nie dokumentacji bądź decyzji innych osób.

Odpowiedzi zamawiającego:

- Ad.1. Przyjąć krawężniki zgodnie z przedmiarem 15x30.
- Ad.2. Ławy z betonu klasy B-10.
- Ad.3. Zostaną zamontowane na starej ławie.
- Ad.4. Przyjąć humusowanie zgodnie z przedmiarem 5 cm.
- Ad.5. Kostka zgodnie z przedmiarem.
- Ad.6. Balustrada – analogicznie do istniejącej balustrady.
- Ad.7. Przewiduje się wycinkę krzaków i przycinkę gałęzi drzew.
- Ad.8. Ten etap nie przewiduje przebudowy stawu.
- Ad.9. Dotyczy wykonawcy projektu.
- Ad.10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 3 egz. dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
- Ad.11. Tak - zamawiający będzie wymagał.
- Ad.12. Tak – korekta pomyłek i błędów wykonanych prac dotyczy tylko prac wykonanych przez wykonawcę

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Marianna Matuszewska -Wójt

Kierownik Zamawiającego