

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej

Obiekt: OSIECZA GMINA RZGÓW

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 0,483 km |
| 2 | KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kat. II- VI
483 m x 6,2 m + 100 m2 /skrzyżowanie/ + 70 m2 /zjazd / | 3 165,000 m2 |

2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- | | | |
|---|---|--------------|
| 3 | KNNR 6 0101-030-050
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 30 cm.
483 m x 1,3 m /poszerzenie/ + 65 m2 /zjazd/+ 350 m x 2,0m / zniszczony pas drogi / | 1 392,900 m2 |
| 4 | KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (melafir lub bazalt)
483 m x 1,3 m /poszerzenie/ + 65 m2 /zjazd/ + 350 m x 2,0 m / zniszczony pas drogi / | 1 392,900 m2 |
| 5 | KNNR 6 0113-040-050
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego / melafir lub bazalt /, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
483 m x 1,3 m /poszerzenie/ + 65 m2 /zjazd/ + 350 m x 2,0 m / zniszczony pas drogi / | 1 392,900 m2 |
| 6 | KNNR 1 0204-01010-060
Transport tłucznia (melafir lub bazalt) samochodem samowyladowczym od 5-10 t na odl. do 1 km | 320,400 m3 |
| 7 | KNNR 1 0208-01010-060
Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t dalsze 49 km | 320,400 m3 |

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- | | | |
|---|---|--------------|
| 8 | KNNR 6 0309-02030-050
Nawierzchnie z betonu asfaltowego standard 2 ,warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm. Transport betonu asfaltowego samochodem samowylad. 5-10 t na odległość 5 km
483 m x 5,0 m + 60 m2 / zjazd / + 90 m2 / skrzyżowanie / | 2 565,000 m2 |
| 9 | KNNR 6 0308-01030-050
Nawierzchnie z mieszanki betonu asfaltowego standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10t
483 m x 1,0 m / poszerzenie /+ 60 m2 / zjazd / + 350 m x 2,0 m / zniszczony pas drogi / | 1 243,000 m2 |

10	<i>KNNR 6 0309-07010-034</i> <i>Dodatek za transport betonu asfaltowego samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 25 km</i>	<i>380,800 t</i>
----	--	------------------

4. POBOCZA

11	<i>KNR 2-31 0606-03-040</i> <i>Ściek z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm 60 x 50 x 15 cm</i>	<i>290,000 m</i>
12	<i>KNNR 6 0202-010-050</i> <i>Nawierzchnie żwirowe - wykonanie poboczy z pospółki warstwa grubości 10 cm</i>	<i>350,000 m2</i>
13	<i>(AW) AW 0</i> <i>Transport pospółki samochodem samowyladowczym 5-10 t na odl. 30 km</i>	<i>35,000 m3</i>
14	<i>KNR 2-31 1406-04-020</i> <i>Analog. Regulacja wysokości zasuwy wodociągowej</i>	<i>10,000 szt</i>

Przedmiar robót

1. Obiekt mostowy I

1	Kalkulacja własna-050 Piaskowanie płyty mostu	108,00 m2
2	KNR 2-33 0712-03-050 Wyrównanie płyty betonem B-30 do 10 cm grubości z siatką zbrojeniową średnicy 2,0 mm o oczkach 10x10cm z kotwami wklejonymi w płytę - analog.	108,00 m2
3	KNR 2-33 0715-03-050 Wykonanie izolacji za pomocą papy termozgrzewalnej mostowej	125,00 m2
4	KNNR 6 0308-010-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ,warstwa wiążąca,grubość warstwy 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t	125,00 m2
5	KNNR 6 0309-020-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,warstwa ścieralna,grub.warstwy 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.do 5 t	125,00 m2
6	KNNR 6 0309-070-034 Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi do 5 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 25 km	25,00 t
7	KNNR 6 0202-060-050 Nawierzchnie żwirowe - wykonanie poboczy z pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu)	50,00 m2
8	KNNR 1 0204-01010-060 Transport pospółki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odl. 30 km	10,00 m3

2. Obiekt mostowy II

9	Kalkulacja własna-050 Piaskowanie płyty mostu	108,00 m2
10	KNR 2-33 0712-03-050 Wyrównanie płyty betonem B-30 do 10 cm grubości z siatką zbrojeniową średnicy 2,0 mm o oczkach 10x10cm z kotwami wklejonymi w płytę - analog.	108,00 m2
11	KNR 2-33 0715-03-050 Wykonanie izolacji za pomocą papy termozgrzewalnej mostowej	125,00 m2
12	KNNR 6 0308-010-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ,warstwa wiążąca,grubość warstwy 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t	125,00 m2

13	KNNR 6 0309-020-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grub. warstwy 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5 t	125,00 m2
14	KNNR 6 0309-070-034 Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi do 5 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 25 km	25,00 t
15	KNNR 6 0202-060-050 Nawierzchnie żwirowe - wykonanie poboczy z pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu)	50,00 m2
16	KNNR 1 0204-01010-060 Transport pospółki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odl. 30 km	10,00 m3