

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dróg gminnych na terenie gminy Rzgów						
1		45233142-6	Branno ul. Bukowa - Odcinek dł. 350m			
1 d.1 01	D-04.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300,0*(4,0+1,0+1,0)	m ²		
				m ²	1 800,000	
					RAZEM	1 800,000
2 d.1 03	D-05.01.	KNR 2-31 0202-07	Naprawa nawierzchni jezdni przez rozścielanie mechanicznie warstwy pospółki żwirowej 0-63mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 300,0*4,0	m ²		
				m ²	1 200,000	
					RAZEM	1 200,000
3 d.1 03	D-05.01.	KNR 2-31 0202-08	Naprawa nawierzchni jezdni przez rozścielanie mechanicznie warstwy pospółki żwirowej 0-63mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - kolejne 10cm grubości Krotność = 10 300,0*4,0	m ²		
				m ²	1 200,000	
					RAZEM	1 200,000
2		45233142-6	Zarzew p. Kowalski - Odcinek dł. 500m			
4 d.2 01	D-04.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500,0*(4,0+1,0+1,0)	m ²		
				m ²	3 000,000	
					RAZEM	3 000,000
5 d.2 03	D-05.01.	KNR 2-31 0202-07	Naprawa nawierzchni jezdni przez rozścielanie mechanicznie warstwy pospółki żwirowej 0-63mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 500,0*4,0	m ²		
				m ²	2 000,000	
					RAZEM	2 000,000
6 d.2 03	D-05.01.	KNR 2-31 0202-08	Naprawa nawierzchni jezdni przez rozścielanie mechanicznie warstwy pospółki żwirowej 0-63mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 10 500,0*4,0	m ²		
				m ²	2 000,000	
					RAZEM	2 000,000
7 d.2 01	D-02.01.	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Rów drogowy trapezowy gł. 60cm i szer dna 40cm (0,4*0,6+0,5*0,6*0,6*2)*500	m ³		
				m ³	300,000	
					RAZEM	300,000
3		45233142-6	Kurów - Zabiel - Odcinek dł. 800m			
8 d.3 01	D-04.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 800,0*(4,0+1,0+1,0)	m ²		
				m ²	4 800,000	
					RAZEM	4 800,000
9 d.3 03	D-05.01.	KNR 2-31 0202-07	Naprawa nawierzchni jezdni przez rozścielanie mechanicznie warstwy pospółki żwirowej 0-63mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 800,0*4,0	m ²		
				m ²	3 200,000	
					RAZEM	3 200,000
10 d.3 03	D-05.01.	KNR 2-31 0202-08	Naprawa nawierzchni jezdni przez rozścielanie mechanicznie warstwy pospółki żwirowej 0-63mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - kolejne 10cm grubości Krotność = 10 800,0*4,0	m ²		
				m ²	3 200,000	
					RAZEM	3 200,000
4		45233142-6	Dąbrowica p. Lepczyński - Odcinek dł. 300m			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	D-04.01. d.4 01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300,0*(3,5+1,0+1,0)	m ² m ²	 1 650,000	
					RAZEM	1 650,000
12	D-05.01. d.4 03	KNR 2-31 0202-07	Naprawa nawierzchni jezdni przez rozścielanie mechanicznie warstwy pospółki żwirowej 0-63mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 300,0*3,50	m ² m ²	 1 050,000	
					RAZEM	1 050,000
13	D-05.01. d.4 03	KNR 2-31 0202-08	Naprawa nawierzchni jezdni przez rozścielanie mechanicznie warstwy pospółki żwirowej 0-63mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - kolejne 10cm grubości Krotność = 10 300,0*3,50	m ² m ²	 1 050,000	
					RAZEM	1 050,000

Pracownia Projektowo-Usługowa

KP-Projekt

ul. Okólna 39/33 62-510 Konin

NIP: 665-204-06-32 REGON: 301680140

tel. 728 528 906 kp-projekt@wp.pl

właściciel pracowni

mgr inż. **Paweł Kubiak**