

REMONT

PRZEPOMPOWNI GŁÓWNEJ NA OCZYSZCZALNI W RZGOWIE

Remont polega na: – wymiana skorodowanej stalowej przepompowni na przepompownię żelbetową wraz z wyposażeniem opisanym poniżej

- zbiornik pompowni szczelny żelbetowy o średnicy wew. 2,5 – 3,0 m z kominkami nawiewno - wywiewnymi i pokrywą ze stali kwasoodpornej

Wyposażenie pompowni:

- 2 szt. pomp – urządzenia istniejące – 1 szt. do montażu w nowym zbiorniku + 1 szt. nowa
- stopy sprzęgające – istniejące demontaż i montaż w nowym zbiorniku
- drabina – stal kwasoodporna (nowa)
- prowadnica i górne zaczepty przewodnic – nowe – stal kwasoodporna
- rurociągi wewnętrzne z materiałów nierdzewnych
- zawory kulkowe zwrotne – 2 szt. (metal- żeliwo) łączone na kołnierze (nowe)
- zasuwy międzykołnierzowe nożowe z montażem umożliwiającym ich obsługę z powierzchni (przedłużki) – 2 szt. (nowe)
- system sterowania pompowni z zabezpieczeniami ze stelarzem ze stali kwasoodpornej - nowy

W pokrywie pompowni nad rurociągiem doprowadzającym ścieki wykonać dodatkowy otwór o wymiarach 0,8 m x 1,2 m w celu późniejszego wykonania montażu kraty koszowej. Przykrycie otworu ze stali kwasoodpornej.

Wykonawca zapewni pompowanie ścieków surowych do studni rozprężnej na czas wykonywania robót (wymagany montaż dwóch korków + pompy ze sterowaniem.

Wymagana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.