

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych w m. Osieczka Druga, Zarzew, Modła, Świątniki, Kowalewek, Rzgów
ADRES INWESTYCJI : Gmina Rzgów
INWESTOR : Gmina Rzgów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie obejmuje drogi gruntowe oraz drogę o nawierzchni tłuczniowej w m. Rzgów. Przewiduje się ułożenie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drogach gruntowych. Natomiast na drodze tłuczniowej w m. Rzgów przewiduje się wykonanie jednej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR1.

Przedmiotowe zadanie obejmuje następujące prace budowlane:

- wyprofilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR1 na drodze w m. Rzgów.

PRZEDMIAR
Przebudowa dróg gminnych w m. Osieczka Druga, Zarzew, Modła, Świątniki, Kowalewek, Rzgów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Drogi o nawierzchni tłuczniowej			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie -	m ²		
d.1	0114-05	warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm (z wykluczeniem kruszywa	m ²	1.000	
		wapiennego)		RAZEM	1.000
		1			
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie -	m ²		
d.1	0114-07	warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (z wykluczeniem kruszywa	m ²	1.000	
		wapiennego)		RAZEM	1.000
		1			
2		Droga o nawierzchni bitumicznej w m. Rzgów			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni - istniejącej podbudowy z kruszywa	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie -	m ²		
d.2	0114-07	warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (z wykluczeniem kruszywa	m ²	1.000	
		wapiennego)		RAZEM	1.000
		1			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po	m ²		
d.2	0310-05	zagęszcz. 4 cm	m ²	1.000	
	0310-06			RAZEM	1.000
		1			

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa dróg gminnych w m. Osieczka Druga, Zarzew, Modła, Świątniki, Kowalewek, Rzgów

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar	Cena jedn.
1		Drogi o nawierzchni tłuczniowej			
1 d.1 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1	
2 d.1 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m ²	1	
3 d.1 07	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m ²	1	
Razem dział: Drogi o nawierzchni tłuczniowej					
2		Droga o nawierzchni bitumicznej w m. Rzgów			
4 d.2 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - istniejącej podbudowy z kruszywa	m ²	1	
5 d.2 07	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m ²	1	
6 d.2 05 0310-06	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1	
Razem dział: Droga o nawierzchni bitumicznej w m. Rzgów					