

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osieczka , Modła, Świątniki, Kowalewek,
Bobrowo, Kurów, Sławsk, Witnica, gmina Rzgów

BODROWO, Kulów, Ślask, witańca, gmina Rzęgow

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		PROFILOWANIE I ZGĘSZCZENIE PODŁOŻA			
1	D-04.01.01	KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	1 824,00
		1. 1824,00	1 824,00		
2.	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
2	D-04.04.02	KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm krotność= 1,00 (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m2	1 824,00
		1. 1824,00	1 824,00		
3	D-04.04.02	KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m2	1 824,00
		1. 1824,00	1 824,00		


Inż. Wacław Buciak

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
nr ewid.: UAN. 8346/II/67/87