

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CZYSZCZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEMNA W RZGOWIE Z OSADÓW DENNYCH I REMONT OCZYSZCZALNI					
1	Demontaż rurociągów i dyfuzorów - przygotowanie stawu do uruchomienia refulera				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż dyfuzorów na I celi	szt		
d.1		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż dyfuzorów na II celi	szt		
d.1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż dyfuzorów na III celi	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rurociągów EPDM na I celi	szt		
d.1		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rurociągów EPDM na II celi	szt		
d.1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rurociągów EPDM na III celi	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2	Montaż rurociągów i dyfuzorów - po usunięciu osadów dennych				
7	Kalkulacja indywidualna	montaż dyfuzorów na I celi	szt		
d.2		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
8	Kalkulacja indywidualna	montaż dyfuzorów na II celi	szt		
d.2		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż dyfuzorów na III celi	szt		
d.2		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż rurociągów EPDM na I celi	szt		
d.2		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż rurociągów EPDM na II celi	szt		
d.2		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż rurociągów EPDM na III celi	szt		
d.2		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3	Demontaż krat na stawie Lemna - przygotowanie stawu do uruchomienia refulera				
13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż krat na stawie Lemna	ha		
d.3		0.256	ha	0.256	
				RAZEM	0.256
4	Usuwanie osadu i uzupełnianie rzędnej ścieków na stawie napowietrzanym				
14	Kalkulacja własna	Usuwanie osadu ze stawu napowietrzanego za pomocą refulera na poletka trzcinowe na odległość do 200m	m ³		
d.4	kalk. własna	Pozostawienie 10% zgodnie z technologią refulowania osadów	m ³	2327.058	
		2585.62*0.9			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2327.058
15 d.4	Kalkulacja własna kalk. własna	Przepompowywanie ścieków - warstwa nadosadowa - ze stawu Lemna do stawu napowietrzanego	m ³		
		6400-2327.058	m ³	4072.942	
				RAZEM	4072.942
16 d.4	Kalkulacja własna kalk. własna	Usuwanie osadu ze stawu Lemna metoda na czysto na poletka trzcinowe na odległość do 200m	m ³		
		1000	m ³	1000.000	
				RAZEM	1000.000
17 d.4	Kalkulacja własna kalk. własna	Dopompowanie wód z odbiornika lub studni do stawu Lemna - dopełnienie do rzędnej projektowej	m ³		
		6400-1000	m ³	5400.000	
				RAZEM	5400.000
5 Ponowny montaż krat na stawie Lemna - z wyłączeniem IV celi					
18 d.5	Kalkulacja własna indywidualna	Montaż krat na stawie Lemna	ha		
		0.256/3*2	ha	0.171	
				RAZEM	0.171