

## Przedmiar robót

Przebudowa drogi Grabienice - Witnica gmina Rzgów, pow. koniński

(Z warstwą odcinającą)

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
<b>1.</b>	D-04.01.10	<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE</b>			
1	D-04.01.10	KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	1,40
1. (1,00*1,4) 1,40					
<b>2.</b>	D-04.01.01	<b>KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>			
2	D-04.02.01	KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.10 cm, na całej szerokości jezdni, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego krotność= 1,00	m2	1,00
1. 1,00*1,00 1,00					
<b>3.</b>	D-04.02.01	<b>WARSTWA ODCINAJACA</b>			
3		KNNR 60106-050-050	Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	1,00
1. (1,00*1,00) 1,00					
<b>4.</b>	D-04.04.02	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>			
4	D-04.04.02	KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z tłucznia betonowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	1,00
1. (1,00*1,00) 1,00					
5	D-04.04.02	KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	m2	1,00
1. (1,00*1,00) 1,00					
<b>5.</b>	D-02.01.01	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6	D-02.01.01	KNNR 10504-020-060	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wzdłuż koryta. Grunt kategorii III krotność= 1,00	m3	0,08
1. (1,00*0,08) 0,08					