

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osieczka Druga

CPV- 45233140-2

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty przygotowawcze		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,79
2.	N001-01-04-06-00	Mechaniczne karczowanie pni Ø50-60cm z wywozem na odl. do 2km	szt	10,00
DZIAŁ 2		Poszerzenie drogi		
3	N001-01-13-01,02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grub 20 cm z wbudowaniem na miejscu	m2	300,00
4	N006-08-02-02-00	Rozebranie istniejącej warstwy żwirowo-tłuczniowej grubości 15cm (odzyskany materiał do wbudowania na poszerzeniu drogi jako warstwa przepuszczalna)	m2	300,00
5	N001-01-02-01-00	Wykonanie koryta na poszerzeniu drogi głębokości 10cm	m2	300,00
6	N006-01-04-01-00 analogia	Wykonanie warstwy przepuszczalnej z materiału pozyskanego z rozbiórki nawierzchni tłuczniowo - żwirowej-warstwa grubości 15cm	m2	300,00
7	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm - w-wa dolna grubości 12cm po zagęszczeniu na poszerzeniu drogi	m2	300,00
8.	N006-01-03-03-00	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3182,00
9.	N006-01-13-04-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - w-wa górna grubości 8cm po zagęszczeniu	m2	3182,00
DZIAŁ 4		Nawierzchnia		
10	N006-10-05-07-00	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	3244,00
11.	N006-03-09-02-10	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR1 warstwa ścieralna grub 5 cm	m2	3244,00
DZIAŁ 5		Pobocza		
12.	N001-03-11-03-00	Ręczne wykonanie nasypu z materiału z odkładu-profilowanie poboczy	m3	30,00
13.	kalk. własna	Zakup i transport brakującego materiału na pobocza	m3	85,00

14.	N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy z uzupełnieniem	m3	85,00
DZIAŁ 6		Oznakowanie pionowe		
15.	N006-07-02-01-01	Montaż słupków do znaków drogowych-słupki z rur stalowych fi 60	szt	6,00
16.	N006-07-02-04-00	Montaż tablic znaków drogowych ostrzegawczych oraz tabliczek do znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m2	szt	4,00
17.	N006-07-02-05-00	Montaż tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	2,00
DZIAŁ 7		Inwentaryzacja-		
18.	Kalk.własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,00