

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Budowa: Boisko wielofunkcyjne w Rzgowie - III ETAP 2014 rok
Lokalizacja: Rzgów, gm.Rzgów
Pow. koniński, woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Rzgów
Ul. Konińska 8
Rzgów

PRZEDMIAR				Strona 1	31-03-2014	
				SYKAL-002886		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Elementy wyposażenia					
1	10	1	AW:Zakup, transport i montaż trybun 2 wejściowych: długość 20m, 3 rzędy, 102 miejsc siedzących		kmpl	1,000
1	20	2	AW:Zakup, transport i montaż 8 miejscowych wiat dla drużyn		kmpl	2,000
1	30	3	AW:Zakup, transport i montaż 3 miejscowej wiaty dla sędziów		kmpl	1,000
1	40	4	AW:Zakup, transport i montaż ławki dla pomocy medycznej		kmpl	1,000
1	50	5	AW:Zakup, transport i montaż kontenera socjalnego z toaletą, natryskiem i pomieszczeniem socjalnym		kmpl	2,000
2	Roboty w zakresie elektrycznym					
2	10	KNNR	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe dla inwestycji	metr	167,000
2	20	KNNR	N001-02-02-01-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - wykop pod kable energetyczne dla zasilania lamp i kontenera (167m x 0,3 x 0,9)	m³	45,000
2	30	KSNR	S005-08-03-08-00	Ręczne układanie kabla do 2,0 kg/m z mocow w kanale otwartym - zasilanie lamp oświetleniowych i kontenera	metr	185,000
2	50	KNR	510-07-08-01-00	Ręczne stawianie słupa typ S-110 w gruncie kategorii 1-3	szt	2,000
2	60	KNR	510-10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego do 15 kg na słupie	szt	2,000
2	70	KSNR	S005-10-03-03-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	szt	2,000
2	80	KNNR	N005-10-04-02-09	Analog: Montaż opraw oświetleniowych projektorowych	szt	2,000
2	90	KNNR	N005-07-26-10-10	Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm²	szt	10,000
2	100	KNNR	N005-07-26-10-00	Analog:Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 50 mm²	szt	12,000
2	110	KNNR	N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	8,000
2	120	KNNR	N005-13-02-04-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	1,000
2	130	6	AW: Zakup, transport i montaż skrzynki sterowniczej z wyposażeniem - wg. dokumentacji technicznej		kmpl	1,000
3	Roboty w zakresie oczyszczanie ścieków					
3	10	KNNR	N001-02-02-03-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - wykop pod oczyszczalnię i drenaż	m³	55,000
3	20	KNR	228-05-03-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie umocnionym suchym	metr	15,000
3	30	7	Zakup, transport i montaż oczyszczalni ścieków z drenażem dla 5-8 osób wg. specyfikacji wybranego producenta		kmpl	1,000
3	40	KNR	228-05-01-05-01	Podłoże z pospółki grub 30 cm w wykopie umocnionym suchym - jako podsypka pod poletko drenazowe	m²	15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	50	KNR	231-01-07-01-00 Analog: Wyrównanie podbudowy tłuczniem - obsypka drenażu	m ³	2,800
3	60	KNR	201-02-29-01-00 Analog: Zasypanie wykopów spycharką - pod oczyszczalnię i drenaż	m ³	46,000