

Przedmiar robót

Przebudowa istniejących dróg o nawierzchni utwardzonej lub gruntowej w miejscowościach; Wojciechowo, Zastruże, Babia, Mądrozki, Dąbrowica, Osieczka Druga, Zarzew, Zarzewek i Kowalewek Śmieszne w gminie Rzgów, pow. Koniński realizowanych w ramach wydatków inwestycyjnych oraz w miejscowościach: Bobrowo, Dąbrowica, Kurów, Modła, Osieczka Druga, Rzgów, Sławsk, Świątniki i Zarzewek realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE			
1		KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m ²	265,00
1.		(3,80+1,50)*50,00	265,00		
2.		WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE			
2		KNNR 60107-010-060	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym, grubość warstwy do 10 cm krotność= 1,00	m ³	7,60
1.		190,00*0,40*0,10	7,60		
3.		NAWIERZCHNIA Z ŻUŻŁA PALENISKOWEGO			
3		KNNR 60203-050-050	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm krotność= 1,00	m ²	190,00
1.		(3,80*50,00)	190,00		
4.		NAPRAWA DRÓG (POBOCZY) GRUNTOWYCH			
4		KNNR 61301-030-060	Wyrównywanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym, pospółką naprawianych dróg gruntowych krotność= 1,00	m ³	7,50
1.		(0,75+0,75)*0,10*50,00	7,50		

Uwagi:

- niniejszy przedmiar obejmuje wszystkie rodzaje robót, które należy wykonać na umownie przyjętym odcinku dróg przeznaczonych do naprawy o długości 50,00m
- na 1m² warstwy żużla paleniskowego o grubości 12cm (lp 3), przypada w przeliczeniu:
 - 1,395m² profilowania i zagęszczenia podłoża (lp1)
 - 0,04m³ wyrównanie istniejącej podbudowy (lp 2)
 - 0,04 m³ wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie poboczy (lp 4)
- do przedmiaru przyjęto umownie odcinek - przeznaczonych do naprawy dróg - o długości 50,00m
- cena ofertowa powinna zawierać cenę wykonania 1m² warstwy żużla paleniskowego grub. 12cm, łącznie z robotami towarzyszącymi – w zakresie rzeczowym wynikającym ze stosowanego przeliczenia poszczególnych pozycji kosztorysowych.