


PRZEKRÓJ POPRZECZNY INSTALOWANEJ NAWIERZCHNI



trawa syntetyczna ok 20mm

warstwa nośna nawierzchni – granulāt gumowy z domieszką
żwiru, spojony lepiszczem poliuretanowym – gr.5,0cm

istniejąca nawierzchnia asfaltowa – frezowana i wyrównana
mieszanką żwiru i granulatu gumowego, spojone lepiszczem
poliuretanowym – gr. wartswy wg potrzeb.

grunt rodzimy

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być
przerysowywany i uzupełniany bez zgody "PER-FEKT" F.U.-H.

 "PER-FEKT" FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ul. Świerkowa 37A 62-500 Konin JAKUB DŁUŻEWSKI www.per-fekt.pl					
Budowa:	PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO				
Adres budowy:	ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W RZGOWIE UL. KONIŃSKA 6, 62-586 RZGÓW				
Inwestor:	GMINA RZGÓW UL. KONIŃSKA 8, 62-586 RZGÓW				
Nazwa załącznika:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI				
Imię i nazwisko		specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Projektował: techn. Józef Dziadykiewicz		architektoniczna/konstr.-bud.	UAN.367/8346/11/85/86		6
Opracował: mgr inż. Jakub Dłużewski		_____	_____		
Stadium dokumentacji: DOK. TECHNICZNA		Skala: schemat	Data: 07.2014 r.		