

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Budowa: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej w Rzgowie

Obiekt: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzgowie

Inwestor: Gmina Rzgów
Ul.Konińska 8
62-586 Rzgów

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski

Data opracowania przedmiaru: 06-05-2013

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
Budowa: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej w
Rzgowie
Obiekt: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzgowie
Zamawiający: Gmina Rzgów
Ul.Konińska 8
62-586 Rzgów

PRZEDMIAR

Strona 1

06-05-2013

SYKAL-002886

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Roboty przygotowawcze |
| 2 | Boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia sztucznej trawy |
| 3 | Ogrodzenie terenu |
| 4 | Wyposażenie boisk sportowych - piłka koszykowa |
| 6 | Wyposażenie boisk sportowych - piłka siatkowa |
| 7 | Zagospodarowanie terenu |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
Budowa: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej w Rzgowie
Obiekt: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzgowie
Inwestor: Gmina Rzgów
Ul.Konińska 8
62-586 Rzgów

PRZEDMIAR				Strona 1		06-05-2013	
						SYKAL-002886	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Roboty przygotowawcze						
1	10	KNR	231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	123,000	
1	20	KNNR	N005-07-21-01-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm - wycięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej	metr	94,000	
1	30	KNR	231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub do 3 cm - rozbiórka części istniejącego boiska asfaltowego	m²	360,000	
1	40	KNR	231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 2 dodatki	m²	360,000	
1	50	KNR	231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - rozbiórka podbudowy pod humus z obsiewem trawą	m²	152,000	
1	51	0001		Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (wyrównanie powierzchni pod boisko wielofunkcyjne w miejscach pęknięć, przerostów i nierówności)	m²	102,000	
1	60	KNR	404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na wywrotkę	m³	43,000	
1	70	KNR	404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	43,000	
1	80	KNR	404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 6 dodatków	m³	43,000	
1	90	00001		Koszt składowania gruzu na składowisku 43 m3 x 1,5 = 64,5 mg	Mg	64,500	
2	Boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia sztucznej trawy						
2	10	KNNR	N001-01-12-01-00	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod inwestycję	HA	0,110	
2	11	KNR	231-04-02-04-00	Ława betonowa z oporem pod obrzeże (wym ławy: 0,2 x 0,15 m)	m³	2,280	
2	20		N006-04-04-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie z oporem, spoiny wypełnione zaprawą - okrawężnikowanie płyty boiska	metr	152,000	
2	21	02		Uzupełnienie miejsc spękań istniejącego asfaltu masą mieszanki żwiru i granulatu gumowego spojonego poliuretanem - nanoszenie mieszanki w sposób ręczny, gr. warstwy wg. potrzeb (średnio 2cm)	m²	102,000	
2	30	01		Wodoprzepuszczalna warstwa nośna nawierzchni z granulatu gumowego i żwiru spojonego lepiszczem poliuretanowym - zespolony granulatu z kruszywem jako warstwa konstrukcyjna boiska na istniejącej nawierzchni asfaltowej - wraz z dostawą i wykonaniem	m²	510,000	
2	70	02		Nawierzchnia z tkanej trawy syntetycznej, włókna polietylenowe, monofilamentowe, profilowane, wysokość włókna 20mm, wraz z dostawą, instalacją, wklejeniem linii oraz zasypaniem piaskiem kwarcowym	m²	510,000	
3	Ogrodzenie terenu						
3	10	KNR	223-04-01-01-00	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych wys 3 m o rozstawie 3m, słupki o średnicy 76mm,obetonowane,beton C12/15, siatka powlekana	metr	36,000	
3	20	KNR	223-04-01-02-00	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach - dodatek za 1 m	metr	36,000	
3	30		N006-04-04-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą - okrawężnikowanie	metr	1,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4			Wypożyczenie boisk sportowych - piłka koszykowa		
4	10	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczakami na odl do 10 m w gruncie kat 3 - wykop pod fundament kosza do koszykówki - 2 szt	m ³	2,560
4	20	KNR	202-02-03-02-02 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m ³ z betonu C12/15	m ³	2,560
4	30	KNR	223-03-09-06-00 Osadzenie tuleji stojaka do koszykówki	szt	4,000
4	40	CEN	223-03-10-04-00 AW: Zakup, montaż i regulacja stojaka metalowego, dwusłupowego wraz z tablicą i obręczą do koszykówki (z zastosowaniem mechanizmu regulacji wysokości)	szt	2,000
6			Wypożyczenie boisk sportowych - piłka siatkowa		
6	10	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczakami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m ³	2,560
6	20	KNR	202-02-03-02-02 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m ³ z betonu C12/15	m ³	2,560
6	30	KNR	223-03-09-02-00 Osadzenie tuleji stojaka do siatkówki	szt	2,000
6	40	CEN	223-03-10-02-00 AW: Zakup, montaż, ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki	szt	2,000
7			Zagospodarowanie terenu		
7	10		N006-01-13-01-00 Analog: Zagospodarowanie terenu między ogrodzeniem a boiskiem - wykonanie wartswy z kamienia (otoczaki drobne do 30mm) - wartswą gr 8cm	m ²	204,000
7	20	KNR	201-05-10-01-00 Analog: Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	152,000