

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Budowa: Boisko wielofunkcyjne w Rzgowie - III ETAP 2014 rok

Lokalizacja: Rzgów, gm.Rzgów
Pow. koniński, woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Rzgów
UL Konińska 8
Rzgów

PRZEDMIAR

Strona 1

20-08-2014

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Elementy wyposażenia				
1	10 2		AW:Zakup, transport i montaż 8 miejscowych wiat dla drużyn	kmpl	2,000
1	20 3		AW:Zakup, transport i montaż 3 miejscowej wiaty dla sędziów	kmpl	1,000
1	30 4		AW:Zakup, transport i montaż ławki dla pomocy medycznej	kmpl	1,000
1	40 5		AW:Zakup, transport, montaż i podłączenie do zasilania elektrycznego, wody i oczyszczalni ścieków kontenera socjalno-sanitarnego z toaletami, natryskami i pomieszczeniami socjalnymi	kmpl	2,000
2	Roboty w zakresie elektrycznym				
2	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe dla inwestycji	metr	167,000
2	20	KNNR N001-02-10-02-00	Wykop wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-4 o normalnej wilgotności na odkład - wykop pod kable energetyczne dla zasilania lamp i kontenera oraz pod przyłącze wodociągowe, wraz z zasypaniem (167m x 0,3 x 0,9)	m³	45,000
2	30	KSNR S005-08-03-08-00	Ręczne układanie kabla do 2,0 kg/m z mocow w kanale otwartym - zasilanie lamp oświetleniowych i kontenera	metr	185,000
2	50	KNR 510-07-08-01-00	Ręczne stawianie słupa typ S-110 w gruncie kategorii 1-3	szt	2,000
2	60	KNR 510-10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego do 15 kg na słupie	szt	2,000
2	70	KSNR S005-10-03-03-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	szt	2,000
2	80	KNNR N005-10-04-02-09	Analog: Montaż opraw oświetleniowych projektorowych	szt	2,000
2	90	KNNR N005-07-26-10-10	Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm²	szt	10,000
2	100	KNNR N005-07-26-10-00	Analog:Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 50 mm²	szt	12,000
2	110	KNNR N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	8,000
2	120	KNNR N005-13-02-04-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	1,000
2	130 6		AW: Wykonanie przyłącza wodociągowego L=1,4m (wraz z materiałami) - wg. dokumentacji technicznej	kmpl	1,000
3	Roboty w zakresie oczyszczanie ścieków				
3	10	KNNR N001-02-10-02-00	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-4 o normalnej wilgotności na odkład - wykop pod oczyszczalnię i drenaż	m³	55,000
3	20	KNR 228-05-03-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 110 w wykopie umocnionym suchym	metr	15,000
3	30 7		Zakup, transport i montaż oczyszczalni ścieków z drenażem dla 8-10 osób wraz z rozruchem wg. specyfikacji wybranego producenta	kmpl	1,000
3	40	KNR 228-05-01-05-01	Podłoże z pospółki grub 30 cm w wykopie umocnionym suchym - jako podsypka pod poletko drenażowe	m²	15,000
3	50	KNR 231-01-07-01-00	Analog: Wyrównanie podbudowy tłucznem - obsypka drenażu	m³	2,800
3	60	KNR 201-02-29-01-00	Analog: Zasypanie wykopów spycharką - pod oczyszczalnię i drenaż	m³	46,000