

Przedmiar robót
Budowa chodników w miejscowości Babia gmina Rzgów

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1	D-01.02.04	KNNR 60806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	17,00
		1. 2,00+15,00	17,00		
2	D-01.02.04	KNNR 60802-070-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm krotność= 1,00	m2	61,00
		1. (5,00*2,00)+(51,00*1,00)	61,00		
3	D-01.02.04	KNNR 60802-010-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	12,50
		1. 5,00*2,50	12,50		
4	D-01.02.04	KNNR 60805-050-050	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm krotność= 1,00	m2	5,60
		1. 2,80*2,00	5,60		
5	D-01.02.04	KNNR 60808-050-040	Demontaż barier drogowych żelbetowych, zakopiańskich krotność= 1,00	m	10,00
		1. 10,00	10,00		
6	D-01.02.04	KNR 4-04I1103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	15,40
		1. 0,40+12,20+2,00+0,30+0,30+0,20	15,40		
7	D-01.02.04	KNR 4-04I1103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na dalsze 9 km odl.transportu ponad 1 km krotność= 1,00	m3	15,40
		1. 15,40	15,40		
2.	D-03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA			
8		KNR 4-01I0326-05-020	Zamurowanie wlotu przepustu fi 800mm, objętości zużytego betonu do 0,05 m3 "na pełno" (Analogia do "zamurowania gniazd i wnęk") krotność= 1,00	szt	1,00
		1. 1,00	1,00		
9		KNNR 51209-09040-020	Przebijanie otworów o średnicy 250 mm w ścianach przepustu rurowego, długość przebicia do 10 cm krotność= 1,00	szt	1,00

1. 1,00		1,00			
10		KNNR 41424-030-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1,00		1,00			
3.	D - 02.00.01	ROBOTY ZIEMNE			
11	D - 02.00.01	KNNR 10508-010-050	Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0,5 km krotność= 1,00	m2	72,00
1. (75,00+165,00)*0,30		72,00			
12	D - 02.00.01	KNNR 10301-010-060	Wykopy ręczne z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 5 km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	30,30
1. 30,30		30,30			
13	D - 02.00.01	KNNR 10320-010-060	Zasypywanie rowów drogowych z dostarczeniem gruntu. Zagęszczanie ręczne. (Analogia) krotność= 1,00	m3	30,30
1. (4,00*3,00*1,20)+(0,15*106,00)		30,30			
4.	D - 02.00.01	ROBOTY DROGOWE Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe			
14		KNNR 60103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00	m2	701,10
1. 189,00+512,10		701,10			
5.	D-10.07.01	ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE			
15	D-10.07.01	KNR 2-31I0101-07-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdu. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m2	199,00
1. 20,00+25,00+20,00+20,00+10,00+16,00 +20,00+12,00+10,00+12,00+12,00+12,00+10,00		199,00			
16	D-10.07.01	KNNR 60106-010-050	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00	m2	199,00
1. 199		199,00			
17	D-10.07.01	KNR 2-31I0401-04-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m	96,00
1. 48,00*2		96,00			
18	D-10.07.01	KNR 2-31I0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wtopione krotność= 1,00	m3	3,84

		1. 96,00*0,04	3,84		
19	D-10.07.01	KNNR 60401-050-040	Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	96,00
		1. 96,00	96,00		
20	D-10.07.01	KNNR 60109-010-050	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton B-7,5) krotność= 1,00	m2	199,00
		1. 199,00	199,00		
21	D-10.07.01	KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 8 cmj, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementowo - piaskową krotność= 1,00	m2	199,00
		1. 199,00	199,00		
6.	D-08.05.02	ŚCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ			
22	D-08.05.02	KNR AT-03T-03 0402-02-040	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w trzech rzędach z wykonaniem ławy bet. o grub. 20cm krotność= 1,00	m	236,00
		1. 236,00	236,00		
7.	D-08.05.01	ŚCIEKI ULICZNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH			
23	D-08.05.01	KNNR 60606-030-040	Ścieki uliczne z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm (Analogia - ściek korytkowy) krotność= 1,00	m	5,20
		1. 2,60*2	5,20		
8.	D - 08.02.02	CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ			
24	D - 08.02.02	KNNR 60101-070-050	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 15 cm, na całej szerokości chodnika, w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,00	m2	512,10
		1. 69,60+222,00+220,50	512,10		
25	D - 08.02.02	KNNR 60106-010-050	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00	m2	512,10
		1. 512,10	512,10		
26	D - 08.02.02	KNR 2-31I0401-06-040	Rowki pod obrzeże betonowe 8x30cm o wymiarach rowka 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m	706,00
		1. 353,00*2	706,00		

27	D - 08.02.02	KNNR 60404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	706,00
1.		706,00	706,00		
28	D - 08.02.02	KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	512,10
1.		512,10	512,10		
9.	D - 06.04.01	ROWY			
29	D - 06.04.01	KNNR 61302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm krotność= 1,00	m	40,00
1.		(18,00+12,00+10,00)	40,00		