

**Przedmiar robót**  
Budowa chodników w miejscowości Babia gmina Rzgów,  
I-wszy etap realizacji (0+342 ÷ 0+407)

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	D-01.02.04	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b> Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1	D-01.02.04	KNNR 60806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	17,00
1.		2,00+15,00	17,00		
2	D-01.02.04	KNNR 60802-070-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm krotność= 1,00	m2	10,00
1.		(5,00*2,00)	10,00		
3	D-01.02.04	KNNR 60802-010-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	12,50
1.		5,00*2,50	12,50		
4	D-01.02.04	KNR 4-0411103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	4,40
1.		0,40+2,0+2,00	4,40		
2.	D - 02.00.01	<b>ROBOTY DROGOWE</b> Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe			
5		KNNR 60103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00	m2	102,00
1.		6,00+27,00+69,00	102,00		
3.	D-10.07.01	<b>ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE</b>			
6	D-10.07.01	KNR 2-31I0101-07-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdu. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m2	31,62
1.		(3,80*1,50)+(4,80+4,80+4,80)*1,80	31,62		
7	D-10.07.01	KNNR 60106-010-050	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00	m2	31,62
1.		31.62	31.62		

8	D-10.07.01	KNR 2-31I0401-04-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m	32,60
1.		7,40+(8,40*3)	32,60		
9	D-10.07.01	KNR 2-31I0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wtopione krotność= 1,00	m3	1,304
1.		32,60*0,04	1,304		
10	D-10.07.01	KNNR 60401-050-040	Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	32,60
1.		32,60	32,60		
11	D-10.07.01	KNNR 60109-010-050	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton B-7,5) krotność= 1,00	m2	29,00
1.		33,00-4,00	29,00		
12	D-10.07.01	KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 8 cmj, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementowo - piaskową krotność= 1,00	m2	29,00
1.		33,00-4,00	29,00		
4.	D - 08.02.02	CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ			
13	D - 08.02.02	KNNR 60101-070-050	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 15 cm, na całej szerokości chodnika, w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,00	m2	69,00
1.		(65,00-19,00)*1,50	69,00		
14	D - 08.02.02	KNNR 60106-010-050	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00	m2	69,00
1.		69,00	69,00		
15	D - 08.02.02	KNR 2-31I0401-06-040	Rowki pod obrzeże betonowe 8x30cm o wymiarach rowka 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m	92,00
1.		(65,00-19,00)*2	92,00		
16	D - 08.02.02	KNNR 60404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	92,00
1.		(65,00-19,00)*2	92,00		

17	D - 08.02.02	KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	69,00
1. 65,00-19,00			46,00		
2. 46,00*1,50			69,00		

