

Przedmiar robót

Modła

Budowa zjazdów indywidualnych na ul. Konińskiej w Rzęwie

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	D-10.07.01	ZJAZDY INDYWIDUALNE DO BRAM			
1	D-10.07.01	KNR 2-3110802-05-050	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	20,00
		1. 5,00*4,00	20,00		
2	D-10.07.01	KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	3,00
		1. 20,00*0,15	3,00		
3	D-10.07.01	KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na dalsze 4 km odl. transportu ponad 1 km krotność= 1,00	m3	3,00
		1. 3,00	3,00		
4	D-10.07.01	KNNR 60101-070-050	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości zjazdu, o głębokości 15cm, w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,00	m2	18,60
		1. 0,60+18,00	18,60		
5	D-10.07.01	KNNR 60106-010-050	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00	m2	18,60
		1. 0,60+18,00	18,60		
6	D-10.07.01	KNR 2-3110401-06-040	Rowki pod krawężniki betonowe o wymiarach rowka 30x40 cm., grunt kat. III-IV krotność= 1,00	m	10,00
		1. (1,00+4,00)*2	10,00		
7	D-10.07.01	KNR 2-3110402-04-060	Ława betonowa z oporem pod krawężniki wtopione krotność= 1,00	m3	0,30
		1. 10,00*0,03	0,30		
8	D-10.07.01	KNNR 60401-050-040	Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	10,00
		1. (1,00+4,00)*2	10,00		

9	D-10.07.01	KNNR 60109-010-050	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton B-7,5) krotność= 1,00	m2	18,60
1. (0,75*0,80)+(4,00*4,50)			18,60		
10	D-10.07.01	KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m2	18,60
1. 0,60+18,00			18,60		
11	D-10.07.01	KNNR 10504-020-060	Ręczne rozplantowanie 1m3 ziemi wydobytej z koryta, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi koryta. Grunt kategorii III krotność= 1,00	m3	2,79
1. 18,60*0,15			2,79		



Inż. Wacław Buciak

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
nr ewid.: UAN. 8346/1/67/87

Przedmiar robót

Budowa chodników na ulicy Konińskiej w msc. Rzęgów (przekrój drogowy - półuliczny)

Lp	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	D-08.02.02	CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ			
1	D-08.02.02	KNNR 60101-070-050	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 15cm, w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,00	m2	30,00
2	D-08.02.02	KNNR 60106-010-050	Warstwa odcinająca z piasku wykonywana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00	m2	30,00
3	D-08.02.02	KNR 2-3110401-06-040	Rowki pod obrzeże betonowe 8x30cm o wymiarach rowka 30x40 cm. krotność= 1,00	m	20,00
4	D-08.02.02	KNNR 60404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	20,00
5	D-08.02.02	KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	30,00
6	D-08.02.02	KNNR 10504-020-060	Ręczne rozplantowanie 1m3 ziemi wydobytej z koryta, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi koryta. Grunt kategorii III krotność= 1,00	m3	4,50


Inż. Wacław Buciak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
nr ewid.: UAN. 8346/11/67/87