

Przedmiar robót

Naprawa istniejących dróg wewnętrznych należących do Gminy Rzgów w miejscowościach: Błonice, Wojciechowo, Kurów, Modła, Osieczka Druga, Świątniki, Witnica, Józefowo, Sławsk, Zastruże

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1	D-04.01.01	KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	220,00
1. (4,00+1,50)*40,00 220,00					
2	D.04.08.05	KNNR 61301-030-060	Wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółką krotność= 1,00	m3	8,80
1. 40,00*5,50*0,40*0,10 8,80					
3	D.05.01.03a	KNNR 60203-050-050	Warstwa konstrukcyjna z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm krotność= 1,00	m2	160,00
1. 4,00*40,00 160,00					
4	D.06.03.02	KNNR 61301-030-060	Naprawa dróg (poboczy) gruntowych z uzupełnieniem żwirem lub pospółką, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie krotność= 1,00	m3	3,60
1. (0,75+0,75)*0,06*40,00 3,60					

Uwagi:

- Niniejszy przedmiar obejmuje wszystkie rodzaje robót, które należy wykonać na umownie przyjętym odcinku drogi (długość 40,00m, szer. 5,50m).
- Na 1m² warstwy żużla paleniskowego o grub. 12,00cm po zagęszczeniu (Lp.3) przypada w przeliczeniu: 1,375m² profilowania i zagęszczenia podłoża (Lp.1), 0,055m³ wyrównania istniejącej jezdni-podbudowy (Lp.2), 0,0225m³ uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia poboczy (Lp.4)