

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi Grabienice-Bożatki				
Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>CPV- 45233140-2</b>				
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	1,090
2.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>PODBUDOWA</b>		
3	N006-01-01-01-0-	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 10 cm	m2	4114,000
4	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-63mm, w-wa gr. 12cm po zagęszczeniu	m2	4114,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
5	N006-02-04-04-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-31,5mm warstwa grubosci 8,00cm po zagęszczeniu - analogia kruszywo kamienne łamane	m2	3896,000
<b>DZIAŁ 4</b>		<b>POBOCZA</b>		
6	N001-03-11-03-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału miejscowego-profilowanie poboczy z uzupełnieniem	m3	114,000
<b>DZIAŁ 5</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>		
7	N006-07-02-01-00	Pionowe znaki drogowe - -montaż słupków z rur stalowych fi 60	szt	3,000
8	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe-montaż tablic znaków ostrzegawczych i informacyjnych średnich	szt	3,000