

Tabela elementów rozliczeniowych

Budowa placu parkingowo - rekreacyjnego + budowa wyjazdu przy kompleksie sportowo - kulturalnym w msc. Sławsk - II-gi etap realizacji

Lp.	Numer specyfikacji technicz.	Wyszczególnienie robót podstawowych	Ilość	J.m.	Cena	
					jednostkowa	Pozycji przedmiaru
1	2	3	4	5	6	7
CPV: 45111. Roboty przygotowawcze						
1 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,06	km		
2 D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU - DARNINY						
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	569,0	m2		
3		Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi placów postojowych (zużycie na miejscu). Grunt kategorii III	56,9	m3		
4		Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriiIII-IV	533,2	m2		
3 D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG						
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	21,0	m		
6		Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	4,5	m2		
CPV: 45.233 Roboty budowlane, fundamentowe i powierzchniowe dróg						
4 D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
7	D-08.01.01	Rowki o wymiarach 30x40 pod krawężniki o wymiarach 15x30 i 12x25cm. Kategoria gruntu III-IV	178,0	m		
8		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych (beton C8/10), na podsypce cementowo-piaskowej	93,5	m		

1	2	3	4	5	6	7
9		Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	84,5	m		
10		Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe	1,69	m3		
5						
D-08.02.02 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ						
11	D-08.02.02	Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości chodnika, w gruntach kategorii III-IV	51,75	m2		
12		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	51,75	m2		
13		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem	51,75	m2		
14		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III	4,14	m3		
6						
D-08.05.02 ŚCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ						
15	D-08.05.02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm szarej układane w trzech rzędach wraz z wykonaniem ławy betonowej	38,0	m		
7						
D-04.00.00 PODBUDOWA						
16	D-04.00.00	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego	480,25	m2		
17		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III (wywóz nadmiaru mas ziemnych)	19,21	m3		
18		Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi placów postojowych. Grunt kategorii III (zużycie na miejscu)	28,815	m3		
19		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	312,0	m2		
20		Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	174,8	m2		

1	2	3	4	5	6	7
21		Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	312,0	m2		
22		Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	174,8	m2		
8						
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ						
23	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej (1:8) spoiny wypełniane piaskiem	468,8	m2		
9						
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE						
24	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych o średnicy 50 mm	4,0	szt		
25		Pionowe znaki drogowe informacyjne i zakazu o powierzchni do 0,3 m2 (B-1 -1szt, D-18a-1 szt, D-15-1szt, D-18-1szt, T-29-1szt)	5,0	szt		
10						
D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA						
26	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III	130,0	m2		
11						
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME						
27		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie (P-19)	3,84	m2		
28	RAZEM (poz. 1 – 27)					
29	OGÓŁEM (poz. 28)					
30	PODATEK VAT (23 % od poz. 28)					
31	OGÓŁEM CENA (poz. 29 i 30)					