

Przedmiar robót

Budowa placu parkingowo - rekreacyjnego + budowa wyjazdu przy kompleksie sportowo - kulturalnym w msc. Sławsk – IIgi etap realizacji

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1		2	3	4
1. D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,0	km	0,06
(0,045+0,015)				0,06
2. D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU - DARNINY				
2	KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,0	m2	569,0
(38,00*5,00)+(31,00+40,50)*4,80+24,00				569,0
+11,80				
3	KNNR 10504-020-060	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi placów postojowych (zużycie na miejscu). Grunt kategorii III krotność= 1,0	m3	56,9
569,00*0,10				56,9
4	KNNR 10218-020-050	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategorii III-IV krotność= 1,0	m2	533,2
190,00+343,20				533,2
3. D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
5	KNR 2-31I0813-03-040	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,0	m	21,0
5,50+15,50				21,0
6	KNNR 60803-080-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,0	m2	4,5
15,00*0,30				4,5
4. D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
7	KNR 2-31I0401-06-040	Rowki o wymiarach 30x40 pod krawężniki o wymiarach 15x30 i 12x25cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,0	m	178,0
(38,00+27,00+10,00+9,00+4,00)+69,00+				178,0

21,00				
8	KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych (beton C8/10), na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,0	m	93,5
38,00+27,00+10,00+9,00+4,00+5,50		93,5		
9	KNNR 60401-050-040	Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,0	m	84,5
29,00+40,00+15,50		84,5		
10	KNR 2-31I0402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,0	m3	1,69
84,50*0,02		1,69		
5. D-08.02.02 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
11	KNNR 60101-070-050	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 10 cm, na całej szerokości chodnika, w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,0	m2	51,75
48,75+3,00		51,75		
12	KNNR 60105-040-050	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,0	m2	51,75
48,75+3,00		51,75		
13	KNNR 60502-02010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,0	m2	51,75
48,75+3,00		51,75		
14	KNNR 10205-03010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowład. 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-III krotność= 1,0	m3	4,14
51,75*0,08		4,14		
6. D-08.05.02 ŚCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
15	KNR AT-03T-03 0402-02-040	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm szarej układane w trzech rzędach wraz z wykonaniem ławy betonowej krotność= 1,0	m	38,0
38,00		38,0		
7. D-04.00.00 PODBUDOWA				

16	KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojedźnego krotność= 1,0	m2	480,25
(26,50+38,00)*4,50+(38,00*5,00)				480,25
17	KNNR 10205-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowład.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III (wywóz nadmiaru mas ziemnych) krotność= 1,0	m3	19,21
480,25*0,10*0,40				19,21
18	KNNR 10504-020-060	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi placów postojowych. Grunt kategorii III (zużycie na miejscu) krotność= 1,0	m3	28,815
480,25*0,10*0,60				28,815
19	KNNR 60105-040-050	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,0	m2	312,0
(26,50+38,00)*4,50+21,75				312,0
20	KNNR 60106-050-050	Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,0	m2	174,8
38,00*4,60				174,8
21	KNNR 60113-010-050	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,0	m2	312,0
(26,50+38,00)*4,50+21,75				312,0
22	KNNR 60113-020-050	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm krotność= 1,0	m2	174,8
38,00*4,60				174,8
8. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
23	KNNR 60502-030-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej (1:8) spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,0	m2	468,8
312,00+174,80				486,8
9. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE				

24	KNNR 60702-010-020	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych o średnicy 50 mm krotność= 1,0	szt	4,0
4		4,0		
25	KNNR 60702-060-020	Pionowe znaki drogowe informacyjne i zakazu o powierzchni do 0,3 m2 (B-1 - 1szt, D-18a-1 szt, D-15-1szt, D-18-1szt, T-29-1szt) krotność= 1,0	szt	5,0
5,00		5,0		
10. D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA				
26	KNR 2-210401-05-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III krotność= 1,0	m2	130,0
20,00*6,50		130,0		
11. D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME				
27	KNNR 60705-060-050	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,małowane mechanicznie (P-19) krotność= 1,0	m2	3,84
32,00*0,12		3,84		