

PRZEDMIAR ROBÓT			
Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew			
Poz	Nazwa	Jedn	Ilość
CPV- 45233140-2			
DZ.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym	m	3514,430
2.	Frezowanie istniejącej nawierzchni grub. do 4,0cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.2km	m2	300,000
3.	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 -regulacja wysokościowa	m2	20,000
DZ.2	PODBUDOWA		
4	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m2	2620,000
5	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie- warstwa grubości 20cm	m2	2620,000
DZ.3	NAWIERZCHNIA		
6.	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,8kg/m2	m2	2620,000
7.	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - warstwa grubości 8,0cm	m2	2620,000
8.	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2	m2	2620,000
9.	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S-warstwa grubości 4,0cm	m2	2337,000
10.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	15501,000
11.	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2	m2	15501,000
12.	Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W - średnia grubość 4,0cm	m2	15501,000
13.	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2	m2	15501,000
14.	Ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych 100/100kN/m na całej szerokości jezdni z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową w ilości zalecanej przez producenta	m2	15501,000
15.	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - warstwa grubości 4,0cm	m2	15501,000

17.	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S-warstwa grubości 4,0cm	m2	15141,000
DZ.4	ZATOKA AUTOBUSOWA		
18	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 29cm	m2	194,000
19	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie- warstwa grubości 20cm	m2	194,000
20	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - warstwa grubości 8,0cm	m2	194,000
21	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S-warstwa grubości 4,0cm	m2	194,000
DZ.5	OZNAKOWANIE PIONOWE		
22	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	132,000
23	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr. 4cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	m2	26,500
24	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	m2	26,500
25	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod ściek uliczny	m3	5,300
26	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	26,500
27	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm pod studzienkę ściekową	m2	0,640
28	Montaż betonowych ulicznych studzienek ściekowych Ø 500 z obsypaniem materiałem dowiezionym	kpl	1,000
29	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC Ø 200mm o SN8, łączony na wcisk - ułożenie przykanalików	mb	7,000
30	Zakończenie wylotu brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	1,000
DZ.6	PRZEPUSTY		
31	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr. 4cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	m2	15,000
32	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	m2	15,000
33	Rozbiórka przepustu z rur betonowych Ø 800 wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	mb	7,000
34	Rozbiórka ścianek czołowych przepustu wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	szt	2,000
35	Wykonanie ławy fundamentowej z betonu C12/15 pod przepust rurowy	m3	2,000
36	Ułożenie przepustu z rur PHED Ø 800m wraz z zasypaniem przepustu materiałem dowiezionym	mb	10,000
37	Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu C12/15	szt	2,000
38	Odtworzenie nawierzchni -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63mm - warstwa grubości 20cm	m2	15,000
39	Odtworzenie nawierzchni-ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 5,0cm	m2	15,000
40	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr. 4cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	m2	12,000

41	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	m2	12,000
42	Rozbiórka przepustu z rur betonowych Ø 500 wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	mb	10,000
43	Rozbiórka ścianek czołowych przepustu wraz z wywozem na składowisko Wykonawy i kosztem utylizacji	szt	2,000
44	Wykonanie ławy fundamentowej z betonu C12/15 pod przepust rurowy	m3	1,200
45	Ułożenie przepustu z rur PHED Ø 500m wraz z zasypaniem przepustu materiałem dowiezionym	mb	12,000
46	Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu C12/15	szt	2,000
47	Odtworzenie nawierzchni -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63mm - warstwa grubości 20cm	m2	12,000
48	Odtworzenie nawierzchni-ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 5,0cm	m2	12,000
49	Ława żwirowa pod przepust grub. warstwy 20cm	m3	0,720
50	Ułożenie przepustu rurowego z rur PVC Ø 400 wraz z zasypaniem materiałem dowiezionym - przedłużenie przepustu	m	6,000
51	Umocnienie wylotów przepustu brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	10,000
52	Odmulenie rowów w obrębie przepustów	mb	190,000
DZ.7 POBOCZA			
53	Zakup i dowóz materiału na pobocza	m3	661,400
54	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką-profilowanie poboczy z uzupełnieniem 6614m2*0,1m	m3	661,400
55	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym niezwiązanym 0/31,5 grub.10cm	m2	6 614,000
DZ.8 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DROGI			
56	Rozebranie bariery betonowej (typ zakopiański)	mb	16,000
57	Demontaż tablic znaków drogowych	szt	3,000
58	Demontaż słupków znaków drogowych	szt	3,000
59	Montaż bariery sprężystej SP-05 z zakończeniami na dwóch przepustach	m	64,000
60	Pionowe znaki drogowe - -montaż słupków z rur stalowych fi 60	szt	46,000
61	Pionowe znaki drogowe-montaż tablic znaków ostrzegawczych i informacyjnych średnich	szt	41,000
62	Pionowe znaki drogowe-montaż tablic z nazwami miejscowości	szt	16,000
DZ.9 INWENTARYZACJA			
63	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000

Dariusz Żmijewski
 Uprawniony do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie drogowych obiektów budowlanych
 GP 7342/201/04