

KOSZTORYS OFERTOWY

Zmiana nawierzchni drogi Rzgów-Modła Kolonia

Poz	Podstawa wyeny	Nr specyfikacji	Opis robót	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
CPV-45233120-6							
DZIAŁ 1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	N001-01-11-01	D-01.01.01	Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym	m	989,000		
				Razem:			
DZIAŁ 2			PODBUDOWA				
2	N006 01-03-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m2	4330,000		
3	N006 01-13-02	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie- warstwa grubości 20cm	m2	4330,000		
				Razem:			
DZIAŁ 3			NAWIERZCHNIA				
4.	N006 10-05-07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,8kg/m2	m2	4330,000		
5.	N006 03-08-02	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - warstwa grubości 5,0cm po zagęszczeniu	m2	4150,000		
6.	N006 10-05-07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2	m2	4150,000		
7.	N006-03-09-02	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S-warstwa grubości 4,0cm po zagęszczeniu	m2	4030,000		
				Razem:			
DZIAŁ 4			POBOCZA				
8	kalkulacja własna	bez .specyfikacji	Zakup i dowóz materiału na pobocza	m3	98,900		
9	N001-03-11-02 analogia	D-06.03.01	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy z uzupełnieniem (989mx0,5mx2)*0,1m	m3	98,900		
10	N006-01-13-05	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym niezwiązanym 0/31,5 grub.10cm	m2	989,000		
				Razem:			
DZIAŁ 5			OZNAKOWANIE PIONOWE				
11	N006 07-02-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - -montaż słupków z rur stalowych fi 60	szt	4,000		
12	N006 07-02-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe-montaż tablic znaków ostrzegawczych i informacyjnych średnich	szt	7,000		

				Razem:			
DZIAŁ 6			INWENTARYZACJA				
13	kalkulacja własna	bez specyfikacji	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000		
				Razem:			
				WARTOŚĆ NETTO			
				PODATEK VAT 23%			
				OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO			