

PRZEDMIAR ROBÓT 002-05-057

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Przebudowa sieci wodociągowej
 Obiekt: Wodociąg
 Rodzaj robót: Instalacyjne
 Lokalizacja: Dąbrowica, gm. Rzgów

Zamawiający: Gmina Rzgów
 62-586 Rzgów, ul.Konińska 8

PRZEDMIAR 002-05-057

Strona 1

31-05-2017

SYKAL-002122

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty ziemne				
1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia	km	0,13700
1	20	KNNR N001-02-10-02-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład	m ³	188,88000
1	30	KNNR N001-02-10-03-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład	m ³	100,23000
1	60	KNNR N001-02-14-01-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2	m ³	153,11000
1	70	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m ³	120,95000
1	80	KNNR N001-03-18-01-00	Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	m ³	13,11000
1	90	KNR 201-02-36-03-00	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3	m ³	13,11000
2	Roboty instalacyjne				
2	10	KNNR N004-10-10-04-00	Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 110	szt	137,00000
2	20	KNNR N004-11-05-03-01	Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową bez nasuwki ø 100	kmpl	1,00000
2	30	KNNR N004-11-19-03-00	Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	kmpl	1,00000
2	40	KNNR N004-11-13-02-00	Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 80	kmpl	1,00000
2	50	KNNR N004-11-14-03-00	Montaż trójnika kołnierzowego dla rur PE ø 110/80/110	kmpl	1,00000
2	90	KNNR N004-10-14-03-00	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie skarpowym ø 100 mm -x 100 mm	szt	4,00000
2	140	KNNR N004-01-06-02-00	Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych średnicy 20 mm wraz ze skrzynką uliczną	metr	4,20000
2	190	KNNR N004-16-12-01-00	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150	szt	2,00000
2	200	KNNR N004-16-11-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 150	szt	1,00000
2	210	KNNR N004-16-06-02-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160	szt	1,00000
2	230	KNR 219-02-19-01-00	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego	metr	137,00000