

PRZEDMIAR ROBÓT				
BUDOWA: Budowa chodnika w miejscowości Grabienice.				
ZAKRES: PAS POSTOJOWY Z ODCINKIEM CHODNIKA				
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5,0
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,10
2	01.02.01	Prześwietlenie gałęzi drzew wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mp	10,0
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humus gr. 40 cm pod konstrukcję chodnika i zjazdów, wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	116
4	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów indywidualnych wraz z podbudową gr. 30 cm, z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (55m2 nawierzchni)	m3	2
5		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z oporem z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy 550mb krawężnika)	m3	10
6		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	75
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
02.00.01		ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE		
7	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie gruntem pozyskanym z dokopu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem pod elemnty drogowe	m3	36
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
8	03.02.02	Odwodnienie pasa postojowego i chodnika przy pasie postojowym - korytkami odwadniającymi	szt	4
04.00.00		POBUDOWY		
9	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod pas postojowy	m2	237
10		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod chodnik przy pasie postojowym	m2	126
11	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod pas postojowy gr. 20 cm	m2	237
12		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod chodnik przy pasie postojowym gr. 20 cm	m2	126
13		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod zjazdy gr. 15 cm	m2	40
14	04-05-01	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem pod pas postojowy - gr. 15 cm o Rm=5MPa	m2	237
15		Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik przy pasie postojowym - gr. 15 cm o Rm=5MPa	m2	126
05.00.00		NAWIERZCHNIE		
16	05.03.23	Wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	126
17		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	37
18		Wykonanie nawierzchni pasa postojowego z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	237
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm z zakupem, dowozem i ułożeniem urobku	m2	17
20	06.03.01	Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem skarp o nachyleniu 1:1,5 - odmulenie warstwą 40cm	mb	35
08.00.00		ELEMENTY ULIC		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
21	08.01.01	Ustawienie krawężników najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem bitumiczną masą zalewową	mb	85
22		Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem bitumiczną masą zalewową	mb	165
23		Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod krawężniki i oporniki	m3	24
24	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	4