

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg wewnętrznych należących do gminy Rzgów-przy użyciu tłucznia (gruzu) betonowego - drogi w miejscowościach: Błonice, Bożatki, Dąbrowica, Goździków, Bobrowo, Zarzew, Branno i Rzgów

Poz	Podstawa wyceny	Specyfikacja techniczna/opis robót	Jedn	Ilość
1	2	3	4	5
Odcinek dł.50,0mb				
DZIAŁ 1		D-04.01.10 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY		
1.	N006-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 2/6 50,0m*7,0m	m2	350,000
DZIAŁ 2		D-04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
2.	N006-01-01-01-00	Koryta wykonywane mechanicznie głęb. do 10 cm na całej szerokości jezdni w gruntach kategorii 2/4, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego z wbudowaniem na miejscu 50,0m*5,0m	m2	250,000
DZIAŁ 3		D-04.04.02 PODBUDOWY Z GRUZU BETONOWEGO		
3.	N006-01-13-02-00	Podbudowa z gruzu betonowego (analogia: podbudowa z kruszywa łamanego) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 50,0m*5,0m	m2	250,000
DZIAŁ 4		D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE		
4.	KNNR N001-05-04-02-00	Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi uzyskanej z wykonania koryta, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi jezdni [50,0(2*1,0)]*0,1	m3	10,000