

Rzgów, dnia 29.09.2017 roku

Gmina Rzgów
Konińska 8, 62-586 Rzgów
www.gminarzgow.pl www.bip.gminarzgow.pl/
Fax: 63 2419790
Email: ug@gminarzgow.pl
Tel: 63 2419021

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Modła - Babia

GO.271.16.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wniosek 1:

1. Prosimy o zamieszczenie projektu Docelowej Organizacji Ruchu.
2. Prosimy o zamieszczenie rozmieszczenia i szczegółu konstrukcyjnego poręczy ochronnych pojawiających się w dokumentacji.
3. Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm oraz 20 cm.
4. Zgodnie z dokumentacją warstwa ścieralna wykonana ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr. 6 cm. Prosimy o potwierdzenie powyższych parametrów.
5. Prosimy o dołączenie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.
6. Zgodnie z dokumentacją część ciągu pieszo – rowerowego będzie posiadał w konstrukcji podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Prosimy o wskazanie w dokumentacji powyższych odcinków.
7. Prosimy o wskazanie przydatnego dla Zamawiającego materiału z rozbiórki.
8. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu przydatnego dla Zamawiającego materiału z rozbiórki.
9. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów emulsji asfaltowej do wykonania skropienia pod warstwę ścieralną.
10. Dokumentacja projektowa nie zakłada wycinek drzew. Po wizji lokalnej Wykonawca stwierdza iż w skrajni ciągu pieszo – rowerowego pojawiają się drzewa do wycinki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i kosztorysów o plan wycinek.
11. W związku z brakiem projektowej szerokości i zachowaniem normatywnej skrajni przez obiekt mostowy nad Strugą Zarzewską, prosimy o zamieszczenie szczegółu (planu) wykonania ciągu pieszo – rowerowego przez obiekt mostowy na Strudze Zarzewskiej.
12. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że w przebiegu oraz skrajni ciągu pieszo – rowerowego pojawiają się elementy uzbrojenia (słupy energetyczne, telekomunikacyjne oraz elementy wodociągowe hydrant). Prosimy o zamieszczenie projektu przebudowy powyższych elementów.
13. Dotyczy projektu umowy § 4 punkt 4. Ze względu na krótki termin realizacji zadania prosimy o skrócenie zapisu odnośnie zgłaszania zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo z 30 dni na 7 dni.

Wyjaśnienie 1:

pytanie 1. Prosimy o zamieszczenie projektu Docelowej Organizacji Ruchu.

odp. 1. Na planie zagospodarowania terenu naniesiono oznakowanie pionowe. Uwidocznione są zarówno znaki istniejące jak i znaki projektowane. Faktyczna ilość nowych znaków została zmieniona w kosztorysie ze względu na sugestie Zarządcy drogi przekazane przed przetargiem. Ich lokalizacja ustalona zostanie podczas realizacji robót.

pytanie 2. Prosimy o zamieszczenie rozmieszczenia i szczegółu konstrukcyjnego poręczy ochronnych pojawiających się w dokumentacji.

odp. 2. Na planie zagospodarowania poręczy jak i ich rodzaj został usunięty ze względu na korekty kosztorysu związane z dofinansowaniem. Wiadomo, że poręcze SP-6 przewidziane nad istniejącym przepustem miały właśnie tam być posadowione, lecz po wykonaniu opracowania Zarządca drogi ustawił takie poręcze już we własnym zakresie. Pozostałe odcinki stosownie do ilości zawartych w kosztorysie ustalona zostanie z wyłonionym wykonawcą.

pytanie 3. Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm oraz 20 cm.

odp. 3 Patrz rysunek – zał. nr 1

pytanie 4. Zgodnie z dokumentacją warstwa ścieralna wykonana ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr. 6 cm. Prosimy o potwierdzenie powyższych parametrów.

odp.4 Potwierdzam

pytanie 5. Prosimy o dołączenie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.

odp. 5. Pod drogę dla rowerów nie sporządzano dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.

pytanie 6. Zgodnie z dokumentacją część ciągu pieszo – rowerowego będzie posiadał w konstrukcji podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Prosimy o wskazanie w dokumentacji powyższych odcinków.

odp. 6. Wielkość powierzchni poszczególnych odcinków nie ulega zmianie. Lokalizacja przekazana zostanie wyłonionemu w przetargu Wykonawcy.

pytanie 7. Prosimy o wskazanie przydatnego dla Zamawiającego materiału z rozbiórki.

odp. 7. Materiał z rozbiórki przydatny dla Zamawiającego to kostka granitowa pochodząca z rozbiórki ścieku.

pytanie 8. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu przydatnego dla Zamawiającego materiału z rozbiórki.

odp. 8. Miejsce do składowania ww. materiału to tereny wspólnoty gruntowej w miejscowości Babia (bezpośrednio przy budowanej ścieżce) oraz teren w Zastrużu przy remizie OSP.

pytanie 9. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów emulsji asfaltowej do wykonania skropienia pod warstwę ścieralną.

odp.9. C60B3ZM.

pytanie 10. Dokumentacja projektowa nie zakłada wycinek drzew. po wizji lokalnej Wykonawca stwierdza, iż w skrajni ciągu pieszo - rowerowego pojawiają się drzewa do wycinki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i kosztorysów o plan wycinek.

odp.10. Projekt nie przewiduje wycinki drzew. W kosztorysie ujęto karczowanie krzaków i odmłodzenie starego drzewostanu. W przypadku jednostkowej potrzeby wykarczowania drzewa Zamawiający dokona odpowiednich uzgodnień w celu pozyskania zgody na tę czynność.

pytanie 11. w związku z brakiem projektowej szerokości i zachowaniem normatywnej skrajni przez obiekt mostowy nad Strugą Zarzewską, prosimy o zamieszczenie szczegółu (planu) wykonania ciągu pieszo - rowerowego przez obiekt mostowy na Strudze Zarzewskiej.


odp. 11. Element drogi na obiekcie mostowym wykonać w granicach na ile pozwalają jego parametry.

pytanie 12. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że w przebiegu oraz skrajni ciągu pieszo – rowerowego pojawiają się elementy uzbrojenia (słupy energetyczne, telekomunikacyjne oraz elementy wodociągowe hydrant). Prosimy o zamieszczenie projektu przebudowy powyższych elementów.

odp.12. Słupy energetyczne i telekomunikacyjne znajdują się poza zajmowaną ścieżką natomiast hydrant ppoż zostanie przebudowany na podziemny przez Zakład Usług Wodnych.

pytanie 13. Dotyczy projektu umowy § 4 punkt 4. Ze względu na krótki termin realizacji zadania prosimy o skrócenie zapisu odnośnie zgłaszania zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo z 30 dni na 7 dni.

Odp. 13. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 30 dnia na 7 dni w § 4 pkt 4 wzorze umowy.

Z upoważnienia Wójta
Zastępcy Wójta

.....
Lucyna Wrzyszczyńska

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI KRAWĘŻNIKA I ŚCIEKU.

SKALA 1 : 10.

