

KOPIA
MAPY ZASADNICZEJ
o ograniczonej treści w zakresie przebiegu
granic działek ewidencyjnych

MAPA INFORMACYJNA
Skala 1:1000
Pow. koniński
Gmina/Miasto RZGÓW
Obręb ...ZARZEWIEK...

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):


- 1 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 160-ok. 0,2m p.p.t.
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 110
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE 40
- 6 - bioreaktor hydrofitowy
- 7 - dodatkowy system infiltracyjny
- 8 - studzienka rewizyjna

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej
Budynek posiada sprawne odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

(161) 8 RLM
Ewa Sypniewska
Zarzewek 3

Posiada się zgodność niniejszej kopii z treścią
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA KONIŃSKI
(Nazwa materiału zasobu)
P.3010
W50 identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
2016.P.41.2.5
(Data wykonania kopii)

z up. STAROSTA KONIŃSKI
(imię, nazwisko i podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do wystawienia mapy)



W odległości 30 m od przewodów
rozsączających i miejsca
odprowadzenia ścieków z przydomowej
oczyszczalni ścieków nie znajdują się
studnie dostarczające wodę
przeznaczoną do spożycia przez
ludzi.

Skrzyżowanie projektowanej rury
kanalizacyjnej z ist. przyłączem
wodociągowym.

Proj. rura kan. przebiega nad ist.
wodociągiem w odległości pionowej min.
200mm.

Prace w pobliżu wodociągu zostaną
wykonane ręcznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Autorzy technologii: dr inż. Tomasz Warężak

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropcuk

Opracował: mgr inż. Szymon Strauchman

Nr rysunku:
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:
1:1000

PLAN SYTUACYJNY

Data:
2016 r.