

ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW

„ BEMARK ”

WYDZIAŁ PROJEKTOWANIA

68 – 300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4 , TEL 511 974 726

KOSZTORYS SLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY

REMONT NAW. BITU, DR. POW. : REMONT NAW. BITUMICZNEJ DR. POWIATOWEJ
m. ŚLAWSK : m. ŚLAWSK
GMINA RZGÓW : GMINA RZGÓW
UL. KONIŃSKA 8 : UL. KONIŃSKA 8/
DROGI : DROGI

DATA OPRACOWANIA : 21. 03. 2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

21. 03. 2016 r.

21. 03. 2016 r.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE.						
1 d.1 04	KSNR 6 0802-	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	2506.500		
2 d.1 02	KSNR 6 0806-	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1188.000		
3 d.1 03	KNR 2-31 0812-	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	71.280		
4 d.1 04	KNR 2-31 1509-	Transp.wewn.materiałów z rozbiórkij pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	239.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
nawierzchnia.						
5	KSNR 6 1005- d.2 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- tumicznych	m ²	2750.000		
6	KSNR 6 1005- d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2750.000		
7	KSNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2750.000		
8	KSNR 6 0309- d.2 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15	t	275.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA.						
9 KSNR 6 0403-d.3 03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1188.450		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
ORGANIZACJA RUCHU.						
10 KSNR 6 0705-d.4.05		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²	10.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: