

PRZEDMIAR ROBÓT				
Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę dojścia do kompleksu rekreacyjno-kulturalnego.				
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych - obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,00
2	01.02.01	Prześwietlenie gałęzi, krzewów, drzew wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mp	141,0
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humus gr. 40 cm pod konstrukcję chodnika i zjazdów, wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	616
4	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów indywidualnych wraz z podbudową gr. 30 cm, z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (55m2 nawierzchni)	m3	21
5		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z oporem z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (550mb krawężnika)	m3	103
6		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	725
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
02.00.01		ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE		
7	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie gruntem pozyskanym z dokopu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem pod elemnty drogowe	m3	158
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
8	03.02.02	Wymiana istniejącej pokrywy betonowej studni kanalizacyjnej na pokrywę z włazem żeliwnym typu ciężkiego	kpl	1
9		wymiana istniejących hydrantów p. poż na hydranty podziemne wraz z niezbędną armaturą	kpl	3
10		regulacja wysokościowa włazów kanalizacji deszczowej	szt	6
11		regulacja wysokościowa zaworów wodnych	szt	10
12		regulacja wysokościowa wraz z przełożeniem wpustów kanalizacji deszczowej	kpl	3
04.00.00		PODBUDOWY		
13	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod chodnik	m2	950
14		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod zjazdu	m2	350
15	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod zjazdy gr. 15 cm	m2	310
16		Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik - gr. 10 cm o Rm=5MPa	m2	950
05.00.00		NAWIERZCHNIE		
17	05.03.23	Wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	950
18		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	313
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm z zakupem, dowozem i ułożeniem urobku	m2	226
08.00.00		ELEMENTY ULIC		
20	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem bitumiczną masą zalewową	mb	542
21		Ustawienie krawężników najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem bitumiczną masą zalewową	mb	166
22		Ustawienie krawężników betonowych skośnych prawych o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem bitumiczna masą zalewowa	mb	25

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
23		Ustawienie krawężników betonowych skośnych lewych o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem bitumiczną masą zalewową	mb	25
24		Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem bitumiczną masą zalewową	mb	125
25		Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod krawężniki i oporniki	m3	108
26	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	703
27	TI.01.01	Tablica informacyjna - zakup, transport, montaż w miejscu wbudowania	kpl	1,00