

Gmina Rzgów

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branno ETAP II

GO.271.18.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wniosek 1:

1. Czy zasilanie energetyczne przepompowni ścieków P2 i P3 jest przedmiotem przetargu. Jeśli tak, prosimy o przekazanie dokumentacji branży elektrycznej lub dokładne określenie zakresu wykonania tych zasilń.
2. Czy przedmiotem przetargu jest monitoring przepompowni. Jeśli tak, prosimy o szczegółowe dane jego wykonania.

Wyjaśnienie 1:

Odp. 1.

Uprzejmie informuje że załączony przedmiar robót wyjaśnia stanowi odpowiedź na powyższe pytanie.

Odp. 2.

Szafka sterownicza ma zostać wyposażona w specjalistyczny sterownik programowalny wraz z modulem telemetrycznym umożliwiającym monitorowanie przepompowni ścieków w trybie on-line z wykorzystaniem transmisji GPRS. Układ ma mieć możliwość wysyłania krótkich wiadomości tekstowych na wybrany telefon komórkowy użytkownika o wystąpieniu stanów alarmowych na przepompowni ścieków. System sterowania i monitoringu projektowanej przepompowni należy połączyć z istniejącym systemem sterowniczym na oczyszczalni ścieków.

Wniosek 2:

1. Brak w dokumentacji przetargowej przedmiaru robót. Czy to oznacza, że oferent ma sam sprzedmiarować roboty. Czy kosztorys ofertowy sporządzony do oferty ma mieć postać bardzo skróconą czy też musi być on szczegółowy zawierający roboty pomiarowe, ziemne, rozbiórkowe, .montażowe i odtworzeniowe.
2. Brak w projekcie informacji w jaki sposób Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnie (np. na jakiej szerokości trzeba odtworzyć, jakie warstwy nawierzchni i jaka ich grubość)/ Prosimy o podanie uzgodnionego sposobu odtworzenia nawierzchni.
3. Brak w projekcie profilu odcinków tłocznych kanalizacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile kanalizacji ciśnieniowej.

Wyjaśnienie 2:

Odp. 1.

Przedmiar robót zostanie zamieszczony na stronie BIP oraz załączono do wyjaśnienia.

Odp. 2.

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Odp. 3.

Projektowany kolektor tłoczny T-2 z rur PE 100 jedn. SDR 17 PN 10 $\varnothing$ 110mm o długości 350 m jest zlokalizowany w poboczu drogi gminnej na głębokości 1,60 m zgodnie ze spadkiem terenu. Trasę kolektora T-2 przedstawiono na mapach syt.-wys. (na kolektorze T-2 nie zastały zaprojektowane żadne studnie) . Projektowany kolektor tłoczny T-3 z rur PE 100 jedn. SDR 17 PN 10 $\varnothing$ 90mm o długości 402 m jest zlokalizowany wzdłuż drogi gminnej , głównie w jej poboczu ,a częściowo w działkach sąsiednich , na głębokości 1,60 m zgodnie ze spadkiem terenu. Trasę kolektora T-3 przedstawiono na mapach syt.-wys. (na kolektorze T-3 nie zastały zaprojektowane żadne studnie) .

Wniosek 3:

1. W dokumentacji zamieszczonej na stronie brak przedmiarów.
2. W dokumentacji technicznej brak prfilu podłużnych na kolektor T-2, T-3 oraz na odgałęzienia boczne.

Wyjaśnienie 3:

1. Przedmiar robót zostanie zamieszczony na stronie BIP oraz załączono do wyjaśnień.
2. Projektowany kolektor tłoczny T-2 z rur PE 100 jedn. SDR 17 PN 10 $\varnothing$ 110mm o długości 350 m jest zlokalizowany w poboczu drogi gminnej na głębokości 1,60 m zgodnie ze spadkiem terenu. Trasę kolektora T-2 przedstawiono na mapach syt.-wys. (na kolektorze T-2 nie zastały zaprojektowane żadne studnie) . Projektowany kolektor tłoczny T-3 z rur PE 100 jedn. SDR 17 PN 10 $\varnothing$ 90 mm o długości 402 m jest zlokalizowany wzdłuż drogi gminnej , głównie w jej poboczu ,a częściowo w działkach sąsiednich , na głębokości 1,60 m zgodnie ze spadkiem terenu. Trasę kolektora T-3 przedstawiono na mapach syt.-wys. (na kolektorze T-3 nie zastały zaprojektowane żadne studnie) .

Wniosek 4:

1. Proszę Zamawiającego o zamieszczenie na stronie BIP przedmiaru robót, gdyż nie został załączony.

Wyjaśnienie 4:

Odp. 1

Przedmiar robót zostanie zamieszczony na stronie BIP jak również przesyłamy w załączeniu do wyjaśnień.

/-/ Grzegorz Matuszak - wójt

WÓJT
Grzegorz Matuszak
Kierownik zamawiającego